



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช (กลุ่มงานปกครอง) โทร ๐-๗๕๓๕-๖๑๓๓

ที่ นศ ๐๐๑๘.๑/-

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๕๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน ๒๗,๐๒๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองหมื่นบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมเป็นเงิน ๒๗,๐๒๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองหมื่นบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๔๐๐ วัน แบ่งงวดงาน งวดเงินออกเป็น ๑๒ งวด และกำหนดสูตรการคำนวณค่า K เพื่อใช้กับสัญญาปรับราคาได้เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดหา
ผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภิวัชร มีทุม)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิษณุพงศ์ ท้าวดำ)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายองอาจ วารี)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าศาลา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคากลางตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

ก.ค.
(นางกิตติมา ปานสังข์)
เจ้าหน้าที่

น.ร.
(นายชรรุา ขาวขำ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ
(นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์)

ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

☐ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014

☐ แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 55 หน้า

☐ คำนวณราคากลางวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์การกำหนดราคาตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว83 ลว.15 มีนาคม 60

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				แฟคเตอร์ F ภายใต้งบเงิน
1	ค่างาน ส่วนที่ 1 (ทุน)	19,626,730.57	1.2523	24,578,554.70	- การจ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
2	ค่างาน ส่วนที่ 2 (ครุภัณฑ์จัดซื้อ)	2,290,429.00	1.0700	2,450,759.03	- การหักเงินประกัน 0 %
3	ค่างาน ส่วนที่ 3 (ค่าใช้จ่ายพิเศษ)	-	-	-	- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			27,029,313.73	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(ยี่สิบเจ็ดล้านสองหมื่นบาทถ้วน)		27,020,000.00	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่ 1,396.0 ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ 19,355.3 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 584/2563)

สั่ง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายอภิวัชร มีทุม)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายวิญพงศ์ ท้วด้ว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายองอาจ วารี)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เทศบาลตำบลท่าศาลา

หมายเหตุ - ปริมาณงานที่ปรากฏในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุนี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้หากประสงค์

จะใช้แบบฟอร์มบัญชีแสดงปริมาณและราคานี้ ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบถอดแบบเองตามรูปแบบ


และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด และกรอกรายละเอียดในการเสนอราคา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
สรุปราคางานก่อสร้าง ส่วนที่ 1 (พบ)									
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	1.00	งาน	5,527,088.09	5,527,088.09	1,296,059.80	1,296,059.80	6,823,147.89	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน	6,271,771.88	6,271,771.88	1,206,295.70	1,206,295.70	7,478,067.58	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	1.00	งาน	1,096,135.01	1,096,135.01	394,026.10	394,026.10	1,490,161.10	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	งาน	2,792,186.00	2,792,186.00	420,072.00	420,072.00	3,212,258.00	
5	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	1.00	งาน	391,750.00	391,750.00	139,088.00	139,088.00	530,838.00	
6	หมวดทางอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	1.00	งาน						
7	หมวดงานผังบริเวณ	1.00	งาน	71,808.00	71,808.00	20,450.00	20,450.00	92,258.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน ส่วนที่ 1 (พบ)								19,626,730.57	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	เจาะสำรวจชั้นดิน	2.00	จุด	-	-	12,000.00	24,000.00	24,000.00	
1.2	เสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.35 ม. ยาว 13.00 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 30 ตัน/ต้น	116.00	ต้น	13,000.00	1,508,000.00	-	-	1,508,000.00	
1.3	ทดสอบกำลังการรับน้ำหนักของเสาเข็ม Dynamic Load Test	4.00	จุด	12,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
1.4	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี Seismic Test	116.00	ต้น	-	-	250.00	29,000.00	29,000.00	
1.5	สัปดาห์เสาเข็ม พร้อมขนย้าย	116.00	ต้น	-	-	350.00	40,600.00	40,600.00	
1.6	ขุดดิน	136.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	13,464.00	13,464.00	
1.7	ทรายหยาบ	38.00	ลบ.ม.	450.00	17,100.00	91.00	3,458.00	20,558.00	
1.8	คอนกรีตหยาบ	7.00	ลบ.ม.	1,445.00	10,115.00	398.00	2,786.00	12,901.00	
1.9	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. ทรงกระบอก	140.00	ลบ.ม.	2,411.00	337,540.00	485.00	67,900.00	405,440.00	
1.10	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. ทรงกระบอก (กันซึม)	267.00	ลบ.ม.	2,511.00	670,437.00	485.00	129,495.00	799,932.00	
1.11	แบบหล่อคอนกรีต คิดปริมาณ 70% (ของไม้แบบ)	2,413.00	ตร.ม.	385.00	929,005.00	-	-	929,005.00	
1.12	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	3,447.00	ตร.ม.	-	-	133.00	458,451.00	458,451.00	
1.13	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	723.00	ลบ.ฟ.	300.00	216,900.00	-	-	216,900.00	
1.14	ไม้ค้ำ	852.00	ต้น	60.00	51,120.00	-	-	51,120.00	
1.15	ตะปู	862.00	กก.	28.00	24,136.00	-	-	24,136.00	
1.16	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- SR 24 Dia 6 มม.	3,220.00	กก.	22.73	73,190.60	4.10	13,202.00	86,392.60	
	- SR 24 Dia 9 มม.	16,650.00	กก.	18.91	314,851.50	4.10	68,265.00	383,116.50	
	- SD 40T Dia 12 มม.	2,220.00	กก.	19.99	44,377.80	3.30	7,326.00	51,703.80	
	- SD 40T Dia 16 มม.	6,755.00	กก.	22.81	154,081.55	3.30	22,291.50	176,373.05	
	- SD 40T Dia 20 มม.	11,542.00	กก.	19.27	222,414.34	2.90	33,471.80	255,886.14	

7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
1.17	- SD 40T Dia 25 มม. ลวดผูกเหล็ก	8,345.00 1,462.00	กก. กก.	21.62 52.65	180,418.90 76,974.30	2.90 -	24,200.50	204,619.40 76,974.30		
1.18	เหล็กรูปพรรณ - เหล็ก □ 150x50x3.2 มม. - เหล็ก [100x50x20x3.2 มม. - PL 15 มม. - PL 3 มม. - BOLT Dia. 12 มม.	11,439.00 4,933.00 354.00 5.90 148.00	กก. กก. กก. กก. ตัว	19.00 19.00 19.00 19.00 40.00	217,341.00 93,727.00 6,726.00 112.10 5,920.00	10.00 10.00 10.00 10.00 10.00	114,390.00 49,330.00 3,540.00 59.00 1,480.00	331,731.00 143,057.00 10,266.00 171.10 7,400.00		
1.19	ทาสีกันสนิม	2,705.00	ตร.ม.	40.00	108,200.00	35.00	94,675.00	202,875.00		
1.20	ทาสีทนไฟ	2,705.00	ตร.ม.	80.00	216,400.00	35.00	94,675.00	311,075.00		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม				5,527,088.09		1,296,059.80	6,823,147.89		




แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	กระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์ธรรมดา (ทั่วไป) ขนาด 0.50x1.20 ม.	3,599.00	แผ่น	50.00	179,950.00	-	-	179,950.00	
	ครอบสันโค้ง	189.00	คู่	50.00	9,450.00	-	-	9,450.00	
	ครอบโค้งตะเข้	389.00	คู่	50.00	19,450.00	-	-	19,450.00	
	ครอบปิดปลายตะเข้	16.00	แผ่น	50.00	800.00	-	-	800.00	
	ครอบโครงสามทาง	8.00	แผ่น	50.00	400.00	-	-	400.00	
	ครอบข้าง	389.00	แผ่น	35.00	13,615.00	-	-	13,615.00	
	ครอบข้างปิดชาย	4.00	แผ่น	35.00	140.00	-	-	140.00	
	กันนก P.V.C.	198.00	ม.	30.00	5,940.00	10.00	1,980.00	7,920.00	
	เชิงชาย,ทับเชิงชาย ไม้สำเร็จรูป 1"x6" + 1"x8"	198.00	ม.	250.00	49,500.00	-	-	49,500.00	
	ตะขารักรงระแนงไม้	83.00	ม.	370.00	30,710.00	25.00	2,075.00	32,785.00	
	ค่าแรงมุงหลังคา	1,558.00	ตร.ม.	-	-	50.00	77,900.00	77,900.00	
	ค่าแรงติดตั้งครอบสันหลังคา	86.00	ม.	-	-	55.00	4,730.00	4,730.00	
	ค่าแรงติดตั้งครอบสันตะเข้	177.00	ม.	-	-	55.00	9,735.00	9,735.00	
	ค่าแรงติดตั้งครอบข้าง	177.00	ม.	-	-	45.00	7,965.00	7,965.00	
	แผ่นปิดรอยต่อ	8.00	แผ่น	330.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
	คลิปล็อคลอนคู่	6,855.00	ชิ้น	7.00	47,985.00	-	-	47,985.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 2.1 งานหลังคา				360,580.00		104,385.00	464,965.00	

๑. 

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- C1 ฝ้าฉาบปูนเรียบ	32.00	ตร.ม.	75.00	2,400.00	82.00	2,624.00	5,024.00	
	- C2 ฝ้ายิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม. (ฝ้าเพดานทั่วไป)	1,134.00	ตร.ม.	250.00	283,500.00	75.00	85,050.00	368,550.00	
	โครงสร้างเหล็กขลุ่ยสังกะสี								
	- จำนวนป้องกันความร้อนใยแก้วหนา 3"	609.00	ตร.ม.	120.00	73,080.00	25.00	15,225.00	88,305.00	
	- C3 ฝ้ายิปซัมบอร์ด ชนิดกันความชื้น หนา 9 มม.	59.00	ตร.ม.	285.00	16,815.00	75.00	4,425.00	21,240.00	
	โครงสร้างเหล็กขลุ่ยสังกะสี (ฝ้าเพดานโถงทางเข้า)								
	- จำนวนป้องกันความร้อนใยแก้วหนา 3"	12.00	ตร.ม.	120.00	1,440.00	25.00	300.00	1,740.00	
	- C4 ฝ้ายิปซัมบอร์ด ชนิดกันความชื้น หนา 9 มม.	349.00	ตร.ม.	215.00	75,035.00	52.00	18,148.00	93,183.00	
	โครงสร้างทึบบาร์ ขนาด 0.60x0.60 ม. (ฝ้าส่วนห้องน้ำ)								
	- C5 ฝ้าอลูมิเนียมเคลือบสี ติดตามแนวเอียง ตามจันทัน (ฝ้าชายคา)	317.00	ตร.ม.	1,180.00	374,060.00	-	-	374,060.00	
	- ไม้ขอบฝ้าโพสิวรีเทน (C2,C3)	1,110.00	ม.	40.00	44,400.00	38.00	42,180.00	86,580.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 2.2 งานฝ้าเพดาน				870,730.00		167,952.00	1,038,682.00	

2.  

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าเสา จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าเสา จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนังและวัสดุตกแต่งผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบ หนาครึ่งแผ่น	1,114.00	ตร.ม.	280.00	311,920.00	89.00	99,146.00	411,066.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบ หนาเต็มแผ่น	303.00	ตร.ม.	585.00	177,255.00	167.00	50,601.00	227,856.00	
	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง ค.ส.ล. ครึ่งแผ่น	668.00	ม.	105.00	70,140.00	44.00	29,392.00	99,532.00	
	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง ค.ส.ล. เต็มแผ่น	182.00	ม.	140.00	25,480.00	62.00	11,284.00	36,764.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	947.00	ตร.ม.	75.00	71,025.00	82.00	77,654.00	148,679.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	441.00	ตร.ม.	75.00	33,075.00	100.00	44,100.00	77,175.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตเทียม ขนาด 24"x24"	293.00	ตร.ม.	500.00	146,500.00	220.00	64,460.00	210,960.00	
	- ผนังฉาบเรียบ	34.00	ตร.ม.	175.00	5,950.00	65.00	2,210.00	8,160.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 2.3 งานผนังและวัสดุตกแต่งผนัง				841,345.00		378,847.00	1,220,192.00	

ว.  

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานพื้นและวัสดุตกแต่งพื้น								
	- F1 พื้นทำผิวทรายล้าง (พื้นผิวบันไดทางเข้า, พื้นทางลาด)	48.00	ตร.ม.	220.00	10,560.00	158.00	7,584.00	18,144.00	
	- F2 พื้นทำผิวหินขัดกับที่ (พื้นผิวบันไดหลัก)	8.00	ตร.ม.	210.00	1,680.00	198.00	1,584.00	3,264.00	
	- F3 พื้นปูกระเบื้อง Homogeneous Tile ขนาด 24"x24" (พื้นทั่วไป)	1,161.00	ตร.ม.	650.00	754,650.00	222.00	257,742.00	1,012,392.00	
	- F4 พื้นปูกระเบื้อง Homogeneous Tile ผิวกันลื่น ขนาด 24"x24" (พื้นห้องน้ำ)	139.00	ตร.ม.	650.00	90,350.00	222.00	30,858.00	121,208.00	
	- F5 พื้นทำผิวทรายล้าง สลักกระเบื้อง ขนาด 4"x4" และ ขนาด 12"x12" (พื้นโถงทางเข้าตามแบบ)	34.00	ตร.ม.	335.00	11,390.00	201.00	6,834.00	18,224.00	
	- F6 พื้นทำผิวเรียบ ทำผิวกันซึมชนิดทา 5 ชั้น (หลังคา คสล.)	17.00	ตร.ม.	420.00	7,140.00	-	-	7,140.00	
	- บัวเชิงผนังฝั่งลิ้นกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ (กลุ่มโหนดสีเทาเข้ม) (F2,F3)	557.00	ม.	45.00	25,065.00	40.00	22,280.00	47,345.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 2.4 งานพื้นและวัสดุตกแต่งพื้น				900,835.00		326,882.00	1,227,717.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
-ป1.		4.00	ชุด.	23,500.00	94,000.00	-	-	94,000.00	
-ป1a.		1.00	ชุด.	14,700.00	14,700.00	-	-	14,700.00	
-ป2.		7.00	ชุด.	23,800.00	166,600.00	-	-	166,600.00	
-ป2a.		2.00	ชุด.	24,400.00	48,800.00	-	-	48,800.00	
-ป3.		5.00	ชุด.	16,800.00	84,000.00	-	-	84,000.00	
-ป4.		4.00	ชุด.	18,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
-ป5.		17.00	ชุด.	5,750.00	97,750.00	-	-	97,750.00	
-ป6.		1.00	ชุด.	7,650.00	7,650.00	-	-	7,650.00	
-ป7.		4.00	ชุด.	7,300.00	29,200.00	-	-	29,200.00	
-ป8.		4.00	ชุด.	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
-ป9.		18.00	ชุด.	3,100.00	55,800.00	-	-	55,800.00	
-ป10.		4.00	ชุด.	2,850.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
-น1.		103.00	ชุด.	7,450.00	767,350.00	-	-	767,350.00	
-น1a.		7.00	ชุด.	7,600.00	53,200.00	-	-	53,200.00	
-น1b. พร้อมเคอร์เตอร์ คสล.บุหินแกรนิต		1.00	ชุด.	9,050.00	9,050.00	-	-	9,050.00	
-น2.		33.00	ชุด.	3,850.00	127,050.00	-	-	127,050.00	
-น2a.		2.00	ชุด.	2,400.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
-น3. พร้อมเคอร์เตอร์ คสล.บุหินแกรนิต		2.00	ชุด.	11,800.00	23,600.00	-	-	23,600.00	
-น4. พร้อมเคอร์เตอร์ คสล.บุหินแกรนิต		2.00	ชุด.	7,300.00	14,600.00	-	-	14,600.00	
-น5.		3.00	ชุด.	2,650.00	7,950.00	-	-	7,950.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 2.5 งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์				1,711,500.00		0.00	1,711,500.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ชุด (สีขาว) - WC.1 โถส้วมนั่งราบฟิวส์ - LAV.1 อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง มีขาตั้งลอย - M.1 ชุดกระจกทรงกลม ขนาด Ø 50 ซม. - Shelf ชั้นวางของ - LAV.2 อ่างล้างหน้าชนิดก้นแบนเคอร์เตอร์ - M.2 กระจกเงากรอบอลูมิเนียม ขนาด 6 มม.ขนาด 0.60x1.00 ม. - UR.1 โถปัสสาวะชาย - BATH.1 ชุดอาบน้ำสำเร็จรูปพร้อมภาชนะอ่างน้ำ - SH.1 ที่วางสบู่ - PH.1 ที่ใส่กระดาษชำระ - SH. ผักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์วเปิด-ปิด - CS. ชุดสายฉีดชำระ - สติ๊กเกอร์วอลล์ (ชุดสายชำระ+อ่างล้างหน้า) - H.1. ขอบเขื่อนผ้า - HR1. ราวทรงตัวรูปตัวแอลชนิดติดตั้งด้านขวา Ø 38 มม. - HR2. ราวทรงตัวรูปตัวแอลชนิดติดตั้งด้านซ้าย Ø 38 มม. จำนวน 2 ตัว - K1. ก๊อมน้ำอ่างล้างหน้า LAV.1 และ LAV.2 ก๊อมน้ำแบบยก - K2. ก๊อมน้ำอ่างล้างหน้า ติดผนังลอย - ชุดห้องน้ำสำเร็จรูป (เต็มห้อง) - ชุดห้องน้ำสำเร็จรูป (ครึ่งห้อง) - เคอร์เตอร์อ่างล้างหน้าผิวปูหินแกรนิต	23.00 5.00 4.00 5.00 18.00 12.00 12.00 3.00 3.00 23.00 3.00 23.00 46.00 19.00 1.00 2.00 23.00 9.00 12.00 6.00 37.00	ชุด. ชุด. ชุด. ชุด. ชุด. ชุด. อัน อัน อัน ชุด. อัน อัน อัน อัน อัน อัน อัน อัน อัน ชุด. อัน ชุด. ชุด. ม.	8,000.00 1,900.00 1,250.00 490.00 2,500.00 1,090.00 1,950.00 15,500.00 240.00 240.00 1,250.00 285.00 230.00 129.00 2,556.00 6,380.00 460.00 850.00 12,500.00 7,000.00 2,370.00	184,000.00 9,500.00 5,000.00 2,450.00 45,000.00 13,080.00 23,400.00 46,500.00 720.00 5,520.00 3,750.00 6,555.00 10,580.00 2,451.00 2,556.00 12,760.00 10,580.00 7,650.00 150,000.00 42,000.00 87,690.00 671,742.00	450.00 450.00 70.00 70.00 450.00 70.00 450.00 800.00 70.00 70.00 70.00 35.00 35.00 25.00 70.00 70.00 - 25.00 800.00 650.00 -	10,350.00 2,250.00 280.00 350.00 8,100.00 840.00 5,400.00 2,400.00 210.00 1,610.00 210.00 805.00 1,610.00 475.00 70.00 140.00 - 225.00 9,600.00 3,900.00 48,825.00	194,350.00 11,750.00 5,280.00 2,800.00 53,100.00 13,920.00 28,800.00 48,900.00 930.00 7,130.00 3,960.00 7,360.00 12,190.00 2,926.00 2,626.00 12,900.00 10,580.00 7,875.00 159,600.00 45,900.00 87,690.00 720,567.00	

2. 

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
2.7	งานบันได พร้อมส่วนประกอบบันได									
	ST.1									
	- ขึ้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวหุ้มขัดกับที่	45.60	ม.	2,504.00	114,182.40	220.00	10,032.00	124,214.40		
	- จุกบันไดสแตนเลส ขนาดกว้าง 2"	33.60	ม.	180.00	6,048.00	40.00	1,344.00	7,392.00		
	- ราวจับบันไดสแตนเลส ขนาด ๑ 40 มม. พร้อมรับราวสแตนเลส ขนาด 20x10 มม.	24.00	ม.	365.00	8,760.00	-	-	8,760.00		
	- ราวสแตนเลส ขนาด 50x10 มม.	17.00	ม.	1,665.00	28,305.00	-	-	28,305.00		
	- บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์	15.52	ม.	45.00	698.40	40.00	620.80	1,319.20		
	ST.2									
	- ขึ้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวทราสล้าง	11.00	ม.	254.00	2,794.00	99.00	1,089.00	3,883.00		
	- จุกเกาะร่องกันลื่น 3 เส้น หยอดแร่กากเพชรกันลื่น	9.00	ม.	200.00	1,800.00	40.00	360.00	2,160.00		
	- บัวเชิงผนังผิวทราสล้าง	2.84	ม.	54.00	153.36	70.00	198.80	352.16		
	ST.3									
	- ขึ้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวทราสล้าง	18.50	ม.	254.00	4,699.00	99.00	1,831.50	6,530.50		
	- จุกเกาะร่องกันลื่น 3 เส้น หยอดแร่กากเพชรกันลื่น	16.50	ม.	200.00	3,300.00	40.00	660.00	3,960.00		
	- บัวเชิงผนังผิวทราสล้าง	2.84	ม.	54.00	153.36	70.00	198.80	352.16		
	ST.4									
	- ขึ้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวทราสล้าง	11.00	ม.	254.00	2,794.00	99.00	1,089.00	3,883.00		
	- จุกเกาะร่องกันลื่น 3 เส้น หยอดแร่กากเพชรกันลื่น	9.00	ม.	200.00	1,800.00	40.00	360.00	2,160.00		
	- บัวเชิงผนังผิวทราสล้าง	2.84	ม.	54.00	153.36	70.00	198.80	352.16		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 2.7 งานบันได พร้อมส่วนประกอบบันได				175,640.88		17,982.70	193,623.58		

2. 

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
2.8	งานพาสี - ทาสีน้ำอะคริลิก กึ่งเงาทั้งด้าน 100 % เกรดที่ 1 ชนิดทากายใน - ทาสีน้ำอะคริลิก กึ่งเงาทั้งด้าน 100 % เกรดที่ 1 ชนิดทากายนอก - ทาสีน้ำอะคริลิก 100 % เกรดที่ 2 ชนิดทากายใน (พ่น) - สีนํ้ามันทาไม้	2,183.00	ตร.ม.	58.00	126,614.00	30.00	65,490.00	192,104.00	
		1,217.00	ตร.ม.	59.00	71,803.00	34.00	41,378.00	113,181.00	
		1,574.00	ตร.ม.	43.00	67,682.00	30.00	47,220.00	114,902.00	
		193.00	ตร.ม.	75.00	14,475.00	38.00	7,334.00	21,809.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 2.8 งานพาสี					280,574.00		161,422.00	441,996.00	

ว.  

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.9	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ระบุแบบการจัดปลวก	1,320.00	ตร.ม.	120.00	158,400.00	-	-	158,400.00	
	- มุ้ง ค.ส.ล. ทำฉนวนกันชื้นที่	5.00	ม.	950.00	4,750.00	-	-	4,750.00	
	- บัวปูเป็นฉนวนทรายล้าขนาด 0.10 ม. (รอบหน้าต่าง)	626.00	ม.	325.00	203,450.00	-	-	203,450.00	
	- บัวปูเป็นฉนวนทรายล้าขนาด 0.15 ม. (ประตู ป.1)	28.00	ม.	350.00	9,800.00	-	-	9,800.00	
	- สัญลักณ์ตราครุฑ	1.00	งาน	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- ป้ายชื่ออาคาร ที่ว่าการอำเภอ....."	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ราวจับบันไดสเตนเลสทางลาด ขนาด Ø 40 มม.	25.00	ม.	365.00	9,125.00	-	-	9,125.00	
	พร้อมรับราวสเตนเลส ขนาด 20x10 มม.								
	- ราวสเตนเลส ขนาด 50x10 มม.	20.00	ม.	1,665.00	33,300.00	-	-	33,300.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 2.9 งานเบ็ดเตล็ด				458,825.00		0.00	458,825.00	



โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

[illegible]

29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทั้ง								
3.2.1	งานเดินท่อระบายน้ำทั้ง (ท่อ PVC 13.5) - ขนาด Dia 2" - ขนาด Dia 3" ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ SCO.	108.00 100.00 1.00 1.00 1.00	ม. ม. รวม รวม รวม	51.40 113.31 8,441.10 5,064.66 -	5,551.20 11,331.00 8,441.10 5,064.66 -	40.00 75.00 5,064.66 5,064.66 5,064.66	4,320.00 7,500.00 5,064.66 5,064.66 5,064.66	9,871.20 18,831.00 13,505.76 10,129.32 5,064.66	
3.2.2	- ขนาด Dia 3" FCO.	5.00	ชุด	180.00	900.00	150.00	750.00	1,650.00	
3.2.3	- ขนาด Dia 2" - ขนาด Dia 4" FD.	3.00 13.00	ชุด ชุด	730.00 1,000.00	2,190.00 13,000.00	200.00 400.00	600.00 5,200.00	2,790.00 18,200.00	
3.2.4	- ขนาด Dia 2" P-TRAP.	29.00	ชุด	650.00	18,850.00	200.00	5,800.00	24,650.00	
3.2.5	- ขนาด Dia 2"	29.00	ชุด	220.00	6,380.00	50.00	1,450.00	7,830.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 3.2 ระบบท่อระบายน้ำทั้ง				71,707.96		40,813.98	112,521.94	

2.  

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.3	ระบบท่อระบายอากาศ								
3.3.1	งานเดินท่อระบายอากาศ V (ท่อ PVC 8.5) - ขนาด Dia 1 1/2" - ขนาด Dia 2"	120.00 176.00	ม. ม.	23.36 36.91	2,803.20 6,496.16	30.00 40.00	3,600.00 7,040.00	6,403.20 13,536.16	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	4,649.68	4,649.68	2,789.81	2,789.81	7,439.49	
	เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	2,789.81	2,789.81	2,789.81	2,789.81	5,579.62	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	-	-	2,789.81	2,789.81	2,789.81	
3.3.2	AVC ข้างผนัง - ขนาด Dia 2"	5.00	ชุด	400.00	2,000.00	200.00	1,000.00	3,000.00	
3.3.3	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส - ขนาด Dia 2"	5.00	ชุด	650.00	3,250.00	100.00	500.00	3,750.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 3.3 ระบบท่อระบายอากาศ				21,988.85		20,509.42	42,498.27	

✓
S. G.
2.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4	งานเดินท่อประปา								
3.4.1	งานเดินท่อประปา ท่อ PP-R PN10 (ท่อน้ำร้อน ท่อน้ำเย็น)								
	- ขนาด Dia 3/4"	180.00	ม.	46.00	8,280.00	30.00	5,400.00	13,680.00	
	- ขนาด Dia 1"	48.00	ม.	76.00	3,648.00	30.00	1,440.00	5,088.00	
	- ขนาด Dia 1 1/2"	100.00	ม.	180.00	18,000.00	50.00	5,000.00	23,000.00	
	- ขนาด Dia 2"	4.00	ม.	287.00	1,148.00	75.00	300.00	1,448.00	
	- ขนาด Dia 2 1/2"	60.00	ม.	402.00	24,120.00	100.00	6,000.00	30,120.00	
	งานเดินท่อประปา ท่อ PB 160 PSI								
	- ขนาด Dia 1 1/2"	30.00	ม.	130.00	3,900.00	50.00	1,500.00	5,400.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	29,548.00	29,548.00	17,728.80	17,728.80	47,276.80	
	เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	11,819.20	11,819.20	17,728.80	17,728.80	29,548.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ท่อทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	-	-	17,728.80	17,728.80	17,728.80	
3.4.2	STOP VALVE								
	- ขนาด Dia 1/2"	72.00	ชุด	163.00	11,736.00	50.00	3,600.00	15,336.00	
3.4.3	ก๊อกน้ำ								
	- ขนาด Dia 1/2"	10.00	ชุด	135.00	1,350.00	50.00	500.00	1,850.00	
3.4.4	ประตูน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia 3/4"	1.00	ชุด	231.00	231.00	150.00	150.00	381.00	
	- ขนาด Dia 1"	6.00	ชุด	330.00	1,980.00	200.00	1,200.00	3,180.00	
	- ขนาด Dia 1 1/2"	11.00	ชุด	622.00	6,842.00	300.00	3,300.00	10,142.00	
	- ขนาด Dia 2"	1.00	ชุด	922.00	922.00	400.00	400.00	1,322.00	
	- ขนาด Dia 2 1/2"	1.00	ชุด	2,024.00	2,024.00	500.00	500.00	2,524.00	


  

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
3.4.5	ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE - ขนาด Dia 2"	1.00	ชุด	922.00	922.00	400.00	400.00	1,322.00		
3.4.6	ประตูน้ำ FOOT VALVE - ขนาด Dia 2"	1.00	ชุด	3,900.00	3,900.00	200.00	200.00	4,100.00		
3.4.7	ประตูน้ำ FLOAT VALVE - ขนาด Dia 2"	1.00	ชุด	330.00	330.00	200.00	200.00	530.00		
3.4.8	ค่าติดตั้งประปาใหม่ มาตรฐาน จากกรมประปา - ขนาด Dia 1"	1.00	เมตร	8,000.00	8,000.00			8,000.00		
3.4.9	ฝาเปิด สแตนเลสสตีล พร้อมก๊วยแฉะ ขนาด MH. 0.60 x 0.60 M	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	500.00	500.00	6,500.00		
3.4.10	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน BOOSTER PUMP SET 250 LPM @ 35 M. ถึง 500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ	1.00	ชุด	150,000.00	150,000.00	10,000.00	10,000.00	160,000.00		
					294,700.20		93,776.40	388,476.60		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 3.4 งานเดินท่อประปา									



โครงการ ก่อสร้างอาคารเพื่อการอุปถัมภ์ศาลา จังหวัดนครสวรรค์

โครงการ ก่อสร้างอาคารเพื่อการอุปถัมภ์ศาลา จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอน้ำตาล จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแผนที่ S 62021, AR 61128, 5N-62021, FF 62002, M 62014

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

[illegible]

17

แบบแสดงรายการ การปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ
ประมาณการโดย
ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

[illegible]

17. 2nd. 12

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

[illegible]

7/2/20

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.6.5	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ Ø 40 เมตร ผา คสล.								
	ขุดดิน-ถมกลับ	1.20	ลบ.ม.	-	-	99.00	118.80	118.80	
	ทรายหยาบ	0.08	ลบ.ม.	450.00	36.00	91.00	7.28	43.28	
	คอนกรีตอัดยาบ	0.05	ลบ.ม.	1,445.00	72.25	306.00	15.30	87.55	
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.40	ลบ.ม.	2,355.00	942.00	306.00	122.40	1,064.40	
	ค่าแรงแบบหล่อ	6.50	ตร.ม.	-	-	115.00	747.50	747.50	
	แบบหล่อ	3.25	ตร.ม.	385.00	1,251.25	-	-	1,251.25	
	ไม้คร่ำ	1.00	ตร.ม.	256.00	256.00	-	-	256.00	
	เหล็ก RB 6	6.00	กก.	22.73	136.38	4.10	24.60	160.98	
	เหล็ก RB 9	14.00	กก.	18.91	264.74	4.10	57.40	322.14	
	ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	52.65	26.33	-	-	26.33	
	ตะแกรงเหล็กหลอกกันขยะ	1.00	ชิ้น	450.00	450.00	-	-	450.00	
	เหล็กมุม+เหล็กกล่อง	6.00	ชิ้น	10.00	60.00	-	-	60.00	
	ฉาบปูนขัดมันเรียบ	1.40	ตร.ม.	80.00	112.00	87.00	121.80	233.80	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 3.6.5 งานบ่อพักท่อระบายน้ำ Ø 40 เมตร ผา คสล./1ชุด					3,606.95		1,215.08	4,822.03	

✓
S
C

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

[illegible]

100

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าเสา จังหวัดนครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าเสา จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของโครงการ จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
4.1.1	หม้อแปลงไฟฟ้า - 250 KVA TRANSFORMER FULLY HERMETICALLY SEALED TYPE 24KV 230/400V 3Ø-4W 50HZ PEA. OR MEA STANDARD - บังคับพร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานการไฟฟ้า รวมค่าวัสดุและแรงงาน 4.1.1 หม้อแปลงไฟฟ้า	1.00 1.00	Set Set	301,300.00 70,000.00	301,300.00 70,000.00	16,800.00 15,000.00	16,800.00 15,000.00	318,100.00 85,000.00	318,100.00 403,100.00	
4.1.2	แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน MPB - MCCB 400AT,3P IC> 35KA - MCCB 100AT,3P IC> 25KA - MCCB 80AT,3P IC> 25KA - MCCB 60AT,3P IC> 25KA - MCCB 40AT,3P IC> 25KA - DIGITAL POWER METER (DPM1) - DIGITAL POWER METER (DPM2) - COMBINATION TYPE SURGE PROTECTION DEVICE >25 KA PROTECTION LEVEL <1.5KA IEC STANDARD - CUBICLE W/BUSBAR-METERING	1.00 1.00 3.00 1.00 4.00 1.00 8.00 1.00	Set Set Set Set Set Set Set Set	18,950.00 5,270.00 5,180.00 5,180.00 5,010.00 25,000.00 15,000.00 43,800.00	18,950.00 5,270.00 15,540.00 5,180.00 20,040.00 25,000.00 120,000.00 43,800.00	- - - - - - - -	- - - - - - - -	18,950.00 5,270.00 15,540.00 5,180.00 20,040.00 25,000.00 120,000.00 43,800.00		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน 4.1.2 แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน	1.00	Lot	45,000.00	45,000.00	9,000.00	9,000.00	54,000.00	307,780.00	

22. 26/3/2563

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าเสา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าเสา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.3	แผงย่อย และ เซอร์คิตเบรกเกอร์								
	L1								
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 80 AT 3P IC 25 KA	1.00	Set	15,390.00	15,390.00	1,200.00	1,200.00	16,590.00	
	- MINIATURE CB. 32AT 1P IC 6 KA RCBO	1.00	Set	2,340.00	2,340.00	36.00	36.00	2,376.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA RCBO	7.00	Set	2,340.00	16,380.00	36.00	252.00	16,632.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	19.00	Set	189.00	3,591.00	36.00	684.00	4,275.00	
	L2								
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 80 AT 3P IC 25 KA	1.00	Set	15,390.00	15,390.00	1,200.00	1,200.00	16,590.00	
	- MINIATURE CB. 32AT 3P IC 6 KA RCBO	1.00	Set	1,980.00	1,980.00	108.00	108.00	2,088.00	
	- MINIATURE CB. 32AT 1P IC 6 KA RCBO	2.00	Set	2,340.00	4,680.00	36.00	72.00	4,752.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA RCBO	11.00	Set	2,340.00	25,740.00	36.00	396.00	26,136.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	14.00	Set	189.00	2,646.00	36.00	504.00	3,150.00	
	LG1								
	- แผงย่อย 18 วงจรพร้อมเมน 40AT 3P IC 25 KA	1.00	Set	12,780.00	12,780.00	1,200.00	1,200.00	13,980.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 3P IC 6 KA	2.00	Set	1,980.00	3,960.00	108.00	216.00	4,176.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA RCBO	2.00	Set	2,340.00	4,680.00	36.00	72.00	4,752.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 3P IC 6 KA	7.00	Set	189.00	1,323.00	36.00	252.00	1,575.00	
	LG2								
	- แผงย่อย 18 วงจรพร้อมเมน 40AT 3P IC 25 KA	1.00	Set	12,780.00	12,780.00	1,200.00	1,200.00	13,980.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 3P IC 6 KA	2.00	Set	1,980.00	3,960.00	108.00	216.00	4,176.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA RCBO	2.00	Set	2,340.00	4,680.00	36.00	72.00	4,752.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	7.00	Set	189.00	1,323.00	36.00	252.00	1,575.00	

2.  

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
4.1.4	LG3									
	- แฉงยอย 18 วงจรพร้อมแนม 40AT 3P IC 25 KA	1.00	Set	12,780.00	12,780.00	1,200.00	1,200.00	13,980.00		
	- MINIATURE CB. 16AT 3P IC 6 KA	2.00	Set	1,980.00	3,960.00	108.00	216.00	4,176.00		
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA RCBO	2.00	Set	2,340.00	4,680.00	36.00	72.00	4,752.00		
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	7.00	Set	189.00	1,323.00	36.00	252.00	1,575.00		
	L-WATER PUMP									
	- แฉงยอย 12 วงจรพร้อมแนม 40AT 3P IC 25 KA	1.00	Set	11,700.00	11,700.00	1,200.00	1,200.00	12,900.00		
	- MINIATURE CB. 16AT 3P IC 6 KA	2.00	Set	1,980.00	3,960.00	108.00	216.00	4,176.00		
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	3.00	Set	189.00	567.00	36.00	108.00	675.00		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน 4.1.3 แฉงยอย และ เซอร์กิตเบรกเกอร์				172,593.00		11,196.00	183,789.00		
4.1.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า									
	- HAND HOLE	2.00	Set	5,000.00	10,000.00	3,000.00	6,000.00	16,000.00		
	- HDPE 4" (110 mm.)	23.00	m.	161.00	3,703.00	34.00	782.00	4,485.00		
	- EMT 2" (50 mm.)	18.00	m.	132.00	2,376.00	42.00	756.00	3,132.00		
	- EMT 1 1/2" (40 mm.)	37.00	m.	106.00	3,922.00	38.00	1,406.00	5,328.00		
	- EMT 1" (25 mm.)	137.00	m.	52.00	7,124.00	28.00	3,836.00	10,960.00		
	- EMT 1/2" (15 mm.)	2,287.00	m.	25.00	57,175.00	22.00	50,314.00	107,489.00		
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	9,860.00	9,860.00	2,458.00	2,458.00	12,318.00		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน 4.1.4 ท่อร้อยสายไฟฟ้า				94,160.00		65,552.00	159,712.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าเสา จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าเสา จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.5	สายไฟฟ้า								
	- NYY 150 SQ.MM.	110.00	m.	534.00	58,740.00	100.00	11,000.00	69,740.00	
	- IEC 01 50 SQ.MM.	83.00	m.	163.00	13,529.00	40.00	3,320.00	16,849.00	
	- IEC 01 35 SQ.MM.	129.00	m.	114.00	14,706.00	30.00	3,870.00	18,576.00	
	- IEC 01 25 SQ.MM.	46.00	m.	86.00	3,956.00	25.00	1,150.00	5,106.00	
	- IEC 01 10 SQ.MM.	646.00	m.	35.00	22,610.00	16.00	10,336.00	32,946.00	
	- IEC 01 6 SQ.MM.	200.00	m.	20.00	4,000.00	12.00	2,400.00	6,400.00	
	- IEC 01 4 SQ.MM.	243.00	m.	12.00	2,916.00	10.00	2,430.00	5,346.00	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	7,628.00	m.	8.00	61,024.00	7.00	53,396.00	114,420.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	12,148.00	12,148.00	3,444.00	3,444.00	15,592.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน 4.1.5 สายไฟฟ้า				193,629.00			284,975.00	
4.1.6	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150-175 มม. LED BULB/E27 ขนาดไม่เกิน 10 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง ติดฝังฝ้าเพดาน	66.00	Set	700.00	46,200.00	115.00	7,590.00	53,790.00	
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150-175 มม. LED BULB/E27 ขนาดไม่เกิน 14 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 1000 ลูเมน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง ติดฝังฝ้าเพดาน	65.00	Set	750.00	48,750.00	115.00	7,475.00	56,225.00	
	- ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์สแกลงเพดาน หลอด LED T8 ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์ให้แสงแบบ COOL WHITE ไม่น้อยกว่า 2,000 ลูเมน ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง	10.00	Set	885.00	8,850.00	115.00	1,150.00	10,000.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์ตัวยูพลาสติก หลอด LED T8 ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์ให้แสงแบบ COOL WHITE ไม่น้อยกว่า 2,000 ลูเมน ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง	1.00	Set	1,390.00	1,390.00	115.00	115.00	1,505.00	
	- ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์ขนาด 0.30x1.20ม. (ขนาดทางการค้า) ตะแกรงกรองแสงและสะท้อนแสงอลูมิเนียมค่าสะท้อน >87% มีขอยอดลูมิเนียมรอบตัวตะแกรง หลอด LED T80 ขนาดไม่เกิน 2-20 วัตต์ ให้แสงแบบ COOL WHITE ไม่น้อยกว่า 2x2,000 ลูเมน	196.00	Set	2,500.00	490,000.00	135.00	26,460.00	516,460.00	
	- ดวงโคมไฟผนังสองชั้น-ลง ตัวโคมชนิด DIE-CAST ALUMINIUM ไม่น้อยกว่า IP44 หลอด LED BULB/2xE27 ขนาดไม่เกิน 2x10 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน WARM WHITE อุปกรณ์ครบชุด	18.00	Set	3,500.00	63,000.00	165.00	2,970.00	65,970.00	
	- ดวงโคม LED FLOODLIGHT ไม่เกิน 60 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 4,000 ลูเมน ใช้สำหรับส่องป้ายอาคารใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง ติดตั้งพร้อมกันยืนสนเด้นและอุปกรณ์ประกอบ	2.00	Set	9,500.00	19,000.00	150.00	300.00	19,300.00	
	- ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) หลอด LED 2-9 วัตต์ พร้อม BATTERY ชนิดแห้ง ที่สามารถสำรองไฟได้ สัปดาห์ไฟฟ้ได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง	29.00	Set	2,600.00	75,400.00	200.00	5,800.00	81,200.00	
	- ดวงโคมป้ายบอกทางหนีไฟ (FIRE EXIT SIGN) หลอด LED พร้อม CARGER และ BATTERYชนิดแห้ง ที่สามารถสำรองไฟได้ ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ความสว่างและรูปแบบของป้ายตามมาตรฐาน ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉินของ วสท. ฉบับล่าสุด	16.00	Set	2,600.00	41,600.00	200.00	3,200.00	44,800.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน 4.1.6 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์				794,190.00		55,060.00	849,250.00	


2. 

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.7	สวิตช์ และเต้ารับ - สวิตช์เดี่ยวขนาด 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติก - สวิตช์สองขงขนาด 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติก - เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว ขนาด 16A, 250V UNIVERSAL TYPE พร้อมขาตินพร้อมฝาครอบพลาสติก - เต้ารับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A, 250V UNIVERSAL TYPE พร้อมขาตินพร้อมฝาครอบพลาสติก - DIGITAL DIMMER 10A×12CH. ชนิดใช้สำหรับหลอด LED - เครื่องควบคุมแสงสว่างชนิด 8 ปุ่ม พร้อมปุ่มเพิ่ม / ลดแสง - สวิตช์ฉุกเฉินสำหรับห้องน้ำคนพิการ พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณแสงและเสียง	128.00 2.00 29.00 126.00 1.00 2.00 1.00	Set Set Set Set Set Set Set	60.00	7,680.00	80.00	10,240.00	17,920.00	
				92.00	184.00	85.00	170.00	354.00	
				122.00	3,538.00	90.00	2,610.00	6,148.00	
				184.00	23,184.00	90.00	11,340.00	34,524.00	
				36,000.00	36,000.00	5,000.00	5,000.00	41,000.00	
				19,200.00	960.00	1,920.00	21,120.00		
				4,500.00	4,500.00	250.00	250.00	4,750.00	



แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประมาณการณ์โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ស 62021. AR 61128. SN-62021. FF 62002. M 62014

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมคำวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
4.2	ระบบป้องกันฟ้าและการต่อลงดิน									
	- PVC 1 1/4"(32 mm.)	80.00	m.	32.00	2,560.00	27.00	2,160.00	4,720.00		
	- BC 50 SQ.MM.	240.00	m.	229.00	54,960.00	40.00	9,600.00	64,560.00		
	- GROUND TEST BOX	8.00	Set	1,800.00	14,400.00	200.00	1,600.00	16,000.00		
	- GROUND EARTH PIT	8.00	Set	1,300.00	10,400.00	200.00	1,600.00	12,000.00		
	- เสาล่อฟ้าชนิดทองแดงลายแหลม ขนาด Ø5/8" ยาว 0.60 เมตร	11.00	Set	1,135.00	12,485.00	200.00	2,200.00	14,685.00		
	ยึดกับฐาน (TYP)									
	- หลักสายดินชนิดทองแดงบอนด์ ขนาด Ø5/8 นิ้ว ตามมาตรฐาน UL	8.00	Set	900.00	7,200.00	250.00	2,000.00	9,200.00		
	ยาว 2.50 เมตร									
	- แคสึมประกับรั้วสายทองแดงชนิดทองแดงพร้อมฐานแบ็กไลท์	400.00	Set	80.00	32,000.00	10.00	4,000.00	36,000.00		
	- EXOTHERMIC WELDING	18.00	Set	240.00	4,320.00	60.00	1,080.00	5,400.00		
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00		
รวมคำวัสดุและแรงงาน 4.2 ระบบป้องกันฟ้าและการต่อลงดิน					141,825.00		25,740.00	167,565.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
4.3	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ (MDA)									
	- SERVER RACK 19" 27U W/ACRYLIC DOOR (60x110CM)	1.00	ชุด	18,000.00		2,000.00	2,000.00	20,000.00		
	- ชุดพัฒนาระบบอากาศ 2xØ4 นิ้ว	1.00	ชุด	1,200.00		-	-	1,200.00		
	- รางไฟ 12 OUTLET (2P+E) พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่าสาม 3 เมตร	1.00	ชุด	1,800.00		-	-	1,800.00		
	- แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)	2.00	ชุด	280.00		-	-	560.00		
	- CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL	1.00	ชุด	60.00		-	-	60.00		
	- RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 2M	24.00	เส้น	100.00		-	-	2,400.00		
	(HDA2)									
	- SERVER RACK 19" 27U W/ACRYLIC DOOR (60x110CM)	1.00	ชุด	18,000.00		2,000.00	2,000.00	20,000.00		
	- ชุดพัฒนาระบบอากาศ 2xØ4 นิ้ว	1.00	ชุด	1,200.00		-	-	1,200.00		
	- รางไฟ 12 OUTLET (2P+E) พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่าสาม 3 เมตร	1.00	ชุด	1,800.00		-	-	1,800.00		
	- แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)	2.00	ชุด	280.00		-	-	560.00		
	- CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL	1.00	ชุด	60.00		-	-	60.00		
	- RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 2M	24.00	เส้น	100.00		-	-	2,400.00		
	(ER)									
	- SERVER RACK 19" 27U W/ACRYLIC DOOR (60x110CM)	1.00	ชุด	18,000.00		2,000.00	2,000.00	20,000.00		
	- ชุดพัฒนาระบบอากาศ 2xØ4 นิ้ว	1.00	ชุด	1,200.00		-	-	1,200.00		
	- รางไฟ 12 OUTLET (2P+E) พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่าสาม 3 เมตร	1.00	ชุด	1,800.00		-	-	1,800.00		
	- แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)	2.00	ชุด	280.00		-	-	560.00		

2. 9th SA

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
DR1.1,DR1.2,DR2.1	- 19" 9 U CABINET RACK W/ACRYLIC DOOR (WALL RACK)	3.00	ชุด	4,200.00	12,600.00	1,200.00	3,600.00	16,200.00		
	- ลีท 0.60M.									
	- ชุดพัดลมระบายอากาศ 2xØ4 นิ้ว	3.00	ชุด	1,200.00	3,600.00	-	-	3,600.00		
	- รางไฟ 6 OUTLET (2P+E) พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่าสาม 3 เมตร	3.00	ชุด	1,800.00	5,400.00	-	-	5,400.00		
	- แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)	3.00	ชุด	280.00	840.00	-	-	840.00		
	- CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL	3.00	ชุด	60.00	180.00	-	-	180.00		
	- RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 1M	72.00	เส้น	70.00	5,040.00	-	-	5,040.00		
	- SPD	6.00	Set	3,000.00	18,000.00	500.00	3,000.00	21,000.00		
	- ตัวรับโทรศัพท์-คอมพิวเตอร์ RJ45 CAT 6 พร้อมฝาครอบอลูมิเนียม	59.00	Set	250.00	14,750.00	100.00	5,900.00	20,650.00		
	- ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว									
	- HAND HOLE	1.00	Set	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00		
	- WIREWAYS 100x100x1.2 mm.	140.00	m.	320.00	44,800.00	45.00	6,300.00	51,100.00		
	- EMT 1/2"(15mm.)	410.00	m.	25.00	10,250.00	22.00	9,020.00	19,270.00		
	- UTP CAT 6	1,530.00	m.	26.00	39,780.00	6.00	9,180.00	48,960.00		
	- FIBER OPTIC 6 CORE 50/125 MULTI MODE	110.00	m.	68.00	7,480.00	12.00	1,320.00	8,800.00		
	- FITTING, SUPPORT AND ACCESSORIES	1.00	Lot	9,736.00	9,736.00	2,720.00	2,720.00	12,456.00		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน 4.3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์				247,056.00		50,040.00	297,096.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.4	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ - FIRE ALARM CONTROL PANEL 5 LOOP (CONVENTIONAL หรือ HARD-WIRE SYSTEM) WITH BATTERY BACKUP AND CHARGER ติดตั้งสูงจากพื้น 1.80 เมตร - GRAPHIC ANNUNCIATOR BOARD ชนิดสแตนด์เลส หรือโบนีส์เจาะร่อง ขนาดไม่ต่ำกว่า A3 - ADDRESSABLE MANUAL STATION ติดตั้งบนสูง - ALARM BELL Ø 6 นิ้ว หรือ SPEAKER W/STROBE ติดตั้งต่ำจากเพดาน 0.20 เมตร - FIRE STROBE LIGHT ติดตั้งต่ำจากเพดาน 0.20 เมตร - PHOTO-ELECTRIC SMOKE DETECTOR ติดเพดาน - SPD - EMT 1/2" (15mm.) - IEC 01 1.5 SQ.MM. - FRC 2.5 SQ.MM. - FITTING,SUPPORT AND ACCESSORIES	1.00 1.00 12.00 12.00 12.00 53.00 1.00 598.00 1,121.00 221.00 1.00	Set Set Set Set Set Set Set m. m. m. Lot	34,000.00 35,000.00 1,400.00 2,200.00 3,080.00 2,400.00 3,000.00 25.00 6.00 48.00 2,723.00	34,000.00 35,000.00 16,800.00 26,400.00 36,960.00 127,200.00 3,000.00 14,950.00 6,726.00 10,608.00 2,723.00	5,000.00 3,500.00 200.00 200.00 200.00 200.00 500.00 22.00 5.00 11.00 816.00	5,000.00 3,500.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 10,600.00 500.00 13,156.00 5,605.00 2,431.00 816.00	39,000.00 38,500.00 19,200.00 28,800.00 39,360.00 137,800.00 3,500.00 28,106.00 12,331.00 13,039.00 3,539.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน 4.4 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้				314,367.00		48,808.00	363,175.00	

2. 

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

[illegible]

72

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.1	งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ								
5.1.1	Piping Works								
	1) Liquid Tube (Copper tube , type L)								
	- Dia.1/4"	36.00	m.	44.00	1,584.00	13.00	468.00	2,052.00	
	- Dia.3/8"	202.00	m.	77.00	15,554.00	30.00	6,060.00	21,614.00	
	2) Suction Tube (Copper tube , type L)								
	- Dia.3/8"	20.00	m.	77.00	1,540.00	30.00	600.00	2,140.00	
	- Dia.1/2"	16.00	m.	121.00	1,936.00	50.00	800.00	2,736.00	
	- Dia.5/8"	58.00		174.00	10,092.00	65.00	3,770.00	13,862.00	
	- Dia.3/4"	144.00	m.	214.00	30,816.00	80.00	11,520.00	42,336.00	
	3) Drain Pipe (PVC class 8.5)								
	- Dia.3/4"	158.00	m.	11.00	1,738.00	25.00	3,950.00	5,688.00	
	- Dia.1"	80.00	m.	15.00	1,200.00	25.00	2,000.00	3,200.00	
	4) Fitting	1.00	พม่า	9,110.00	9,110.00	3,830.00	3,830.00	12,940.00	
	5) Hanger,Support & Accessories	1.00	พม่า	5,660.00	5,660.00	1,890.00	1,890.00	7,550.00	
5.1.2	Piping Insulation Works								
	1) Copper Tube Insulation								
	Thick 1/2"								
	- Dia.1/4"	36.00	m.	25.00	900.00	8.00	288.00	1,188.00	
	- Dia.3/8"	202.00	m.	27.00	5,454.00	8.00	1,616.00	7,070.00	

๒.  

โครงการ
ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาตาล จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

[illegible]

100

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.4	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ								
5.4.1	แผงสวิตช์ Panel Board								
	AP-1								
	- 24 Circuit , Main 60 AT IC 25 kA	1.00	ชุด	13,590.00	13,590.00	1,200.00	1,200.00	14,790.00	
	- Branch CB 16 AT-1P	5.00	ชุด	189.00	945.00	36.00	180.00	1,125.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	2.00	ชุด	189.00	378.00	36.00	72.00	450.00	
	- Branch CB 16 AT-3P	4.00	ชุด	1,980.00	7,920.00	108.00	432.00	8,352.00	
	AP-2								
	- 18 Circuit , Main 100 AT IC 25kA	1.00	ชุด	13,140.00	13,140.00	1,200.00	1,200.00	14,340.00	
	- Branch CB 16 AT-1P	4.00	ชุด	189.00	756.00	36.00	144.00	900.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	3.00	ชุด	189.00	567.00	36.00	108.00	675.00	
	- Branch CB 25 AT-1P	1.00	ชุด	189.00	189.00	36.00	36.00	225.00	
	- Branch CB 32 AT-1P	4.00	ชุด	189.00	756.00	36.00	144.00	900.00	
	- Branch CB 40 AT-1P	6.00	ชุด	441.00	2,646.00	36.00	216.00	2,862.00	
5.4.2	Wire (450/750V IEC01)								
	- 2.5 sq.mm.	3,082.00	m.	8.00	24,656.00	7.00	21,574.00	46,230.00	
	- 4 sq.mm.	238.00	m.	12.00	2,856.00	10.00	2,380.00	5,236.00	
	- 6 sq.mm.	366.00	m.	20.00	7,320.00	12.00	4,392.00	11,712.00	


2.  

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.4.3	Conduit 1) EMT - Dia.1/2" - Dia.3/4" 2) IMC - Dia.1/2" - Dia.3/4" 3) Hanger , Support & Accessories Disconnecting Switch (Out Door) - Size 16 A, 1P - Size 20 A, 1P - Size 25 A, 1P - Size 32 A, 1P - Size 40 A, 1P - Size 16 A, 3P Fan Switch	530.00 452.00 34.00 108.00 1.00 3.00 2.00 1.00 4.00 6.00 10.00 34.00 34.00	m. m. ชุด ชุด เหมา ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด	25.00 36.00 54.00 71.00 3,850.00 780.00 780.00 1,260.00 1,260.00 2,340.00 840.00 38.00 90.00	13,250.00 16,272.00 1,836.00 7,668.00 3,850.00 2,340.00 1,560.00 1,260.00 5,040.00 14,040.00 8,400.00 1,292.00 3,060.00	22.00 24.00 26.00 28.00 1,150.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 200.00 80.00 90.00	11,660.00 10,848.00 884.00 3,024.00 1,150.00 300.00 200.00 100.00 400.00 600.00 2,000.00 2,720.00 3,060.00	24,910.00 27,120.00 2,720.00 10,692.00 5,000.00 2,640.00 1,760.00 1,360.00 5,440.00 14,640.00 10,400.00 4,012.00 6,120.00	
5.4.4	ได้รูปไฟฟ้าเดี่ยว 16A, 250V พร้อมเผากรอบ PVC หรือ PC								
5.4.5									
5.4.6									
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน 5.4 งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ				155,587.00		69,024.00	224,611.00	

**โครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ
จังหวัดนครราชสีมา**

แบบเลขที่ S 6201, AR 61128, SN-6201, FF 62002, M 62014

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	หมวดทางอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
รวมค่าวัสดุและแรงงาน หมวดทางอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ									0.00

โครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ
กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

[illegible]

รวมคำวิสต์และแรงงาน หมวตงานฝั่งบริเวณ

100

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
7.1	งานฝังบริเวณ - F7 พื้นปูเสื่อทางเข้า ขนาด 0.4x0.4 เมตร - ขอบคันทันหินสำเสร็จรูป	199.00 167.00	ตร.ม. ม.	240.00 144.00	47,760.00 24,048.00	65.00 45.00	12,935.00 7,515.00	60,695.00 31,563.00		
รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 7.1 งานฝังบริเวณ									20,450.00	92,258.00


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 584/2563) ตั้ง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563


.....ประธานกรรมการ
(นายอภิรักษ์ มีพุ่ม)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ


.....กรรมการ
(นายวิชัยพงษ์ หัวด้วง)

วิศวกรโยธาดำเนินการ


.....กรรมการ

(นายองอาจ วารี)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าศาลา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

[illegible]


✓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1	ห้องประชุมเล็ก รายการอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมเล็กประกอบด้วย - LED 4K SMART TV70" หรือดีกว่า - ติดตั้งพร้อมเดินท่อร้อยสายสัญญาณ และทดสอบระบบ	1 1	ชุด งาน	36,000.00 5,000.00	36,000.00 5,000.00	- -	- -	36,000.00 5,000.00	
					41,000.00		0.00	41,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน 1.1 ห้องประชุมเล็ก								



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาทะ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	ห้องประชุมใหญ่ รายการอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมใหญ่ประกอบด้วย - เครื่องควบคุมระบบชุดประชุมพร้อมขยายสัญญาณ - ชุดไมโครโฟนประชุมแบบประธานแบบดิจิทัล - ชุดไมโครโฟนประชุมผู้เข้าร่วมประชุมแบบดิจิทัล - เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิทัล - เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ แบบโวลติไลน์ - ลำโพงแบบฝังเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ขับได้ 30 วัตต์ 15 วัตต์ และ 100V หรือดีกว่า - จอมอนิเตอร์ ขนาด 120 นิ้ว - เครื่องโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4500 ANSI LUMENS - LED 4K SMART TV 80" หรือดีกว่า - ชุดส่งสัญญาณ HDMI+VGA ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล - ชุดส่งสัญญาณ HDMI ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล - ตู้เก็บอุปกรณ์ - ติดตั้งพร้อมเดินท่อร้อยสายสัญญาณ และทดสอบระบบ	1 1 10 1 1 8 1 1 2 1 1 1 1 1 1	ชุด ชุด ชุด เครื่อง เครื่อง ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ตู้ งาน	65,000.00 25,600.00 4,300.00 45,000.00 31,600.00 4,500.00 12,000.00 50,000.00 59,000.00 42,000.00 16,900.00 15,000.00 70,000.00	65,000.00 25,600.00 43,000.00 45,000.00 31,600.00 36,000.00 12,000.00 50,000.00 118,000.00 42,000.00 16,900.00 15,000.00 70,000.00	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	65,000.00 25,600.00 43,000.00 45,000.00 31,600.00 36,000.00 12,000.00 50,000.00 118,000.00 42,000.00 16,900.00 15,000.00 70,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน 1.2 ห้องประชุมใหญ่				570,100.00		0.00	570,100.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าเสา จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าเสา จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)								
	CDU-101 & FCU-101 (18000 BTU/Hr, CEILING MOUNTED TYPE)	1	ชุด	18,810.00	18,810.00	-	-	18,810.00	
	CDU-102 & FCU-102 TO CDU-103 & FCU-103 (40000 BTU/Hr, CEILING MOUNTED TYPE)	2	ชุด	34,950.00	69,900.00	-	-	69,900.00	
	CDU-104 & FCU-104 TO CDU-105 & FCU-105 (40000 BTU/Hr, CEILING MOUNTED TYPE)	2	ชุด	34,950.00	69,900.00	-	-	69,900.00	
	CDU-106 & FCW-106 (9000 BTU/Hr, WALL MOUNTED TYPE)	1	ชุด	7,450.00	7,450.00	-	-	7,450.00	
	CDU-107 & FCW-107 (9000 BTU/Hr, WALL MOUNTED TYPE)	1	ชุด	7,450.00	7,450.00	-	-	7,450.00	
	CDU-108 & FCU-108 TO CDU-109 & FCU-109 (40000 BTU/Hr, CEILING MOUNTED TYPE)	2	ชุด	34,950.00	69,900.00	-	-	69,900.00	
	CDU-110 & FCU-110 TO CDU-111 & FCU-111 (40000 BTU/Hr, CEILING MOUNTED TYPE)	2	ชุด	34,950.00	69,900.00	-	-	69,900.00	
	CDU-201 & FCU-201 (18000 BTU/Hr, CEILING MOUNTED TYPE)	1	ชุด	18,810.00	18,810.00	-	-	18,810.00	
	CDU-202 & FCU-202 TO CDU-203 & FCU-203 (36000 BTU/Hr, CEILING MOUNTED TYPE)	2	ชุด	32,880.00	65,760.00	-	-	65,760.00	
	CDU-204 & FCU-204 TO CDU-205 & FCU-205 (36000 BTU/Hr, CEILING MOUNTED TYPE)	2	ชุด	32,880.00	65,760.00	-	-	65,760.00	
	CDU-206 & FCS-206 (36000 BTU/Hr, CEILING CASSETTE TYPE)	1	ชุด	38,691.00	38,691.00	-	-	38,691.00	
	CDU-207 & FCS-207 (36000 BTU/Hr, CEILING CASSETTE TYPE)	1	ชุด	38,691.00	38,691.00	-	-	38,691.00	
	CDU-208 & FCW-208 (9000 BTU/Hr, WALL MOUNTED TYPE)	1	ชุด	7,450.00	7,450.00	-	-	7,450.00	
	CDU-209 & FCU-209 (24000 BTU/Hr, CEILING MOUNTED TYPE)	1	ชุด	21,720.00	21,720.00	-	-	21,720.00	
	CDU-210 & FCS-210 TO CDU-213 & FCS-213 (30000 BTU/Hr, CEILING MOUNTED TYPE)	4	ชุด	36,168.00	144,672.00	-	-	144,672.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	CDU-214 & FCU-214 TO CDU-215 & FCU-215 (40000 BTU/Hr, CEILING MOUNTED TYPE)	2	ชุด	34,950.00	69,900.00	-	-	69,900.00	


 

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร								
3.1	ห้องฝ่ายทะเบียนและบัตร								
3.1.1	ชุดบริการประชาชน 6 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย	6	ตัว	5,450.00	32,700.00	-	-	32,700.00	
	- โต๊ะและโต๊ะห้อยข้างวางคอมพิวเตอร์	6	ตู้	2,635.00	15,810.00	-	-	15,810.00	
	- ตู้เอกสารล้อเลื่อน 2 ล้อชัก	6	ตัว	2,785.00	16,710.00	-	-	16,710.00	
	- เก้าอี้ทำงาน	6	ตัว	2,760.00	16,560.00	-	-	16,560.00	
	- เก้าอี้ผู้มาติดต่อ	6	ตัว	2,795.00	16,770.00	-	-	16,770.00	
	- ตู้เอกสาร	10	ตัว	6,625.00	66,250.00	-	-	66,250.00	
3.1.2	ชุดห้องหัวหน้าฝ่าย								
	- โต๊ะและโต๊ะห้อยข้างวางคอมพิวเตอร์	1	ตัว	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- ตู้เอกสารล้อเลื่อน 2 ล้อชัก	1	ตัว	2,635.00	2,635.00	-	-	2,635.00	
	- เก้าอี้ทำงานระดับ 7	1	ตัว	2,785.00	2,785.00	-	-	2,785.00	
	- เก้าอี้ผู้มาติดต่อ	2	ตัว	2,760.00	5,520.00	-	-	5,520.00	
	- ตู้บานเปิดจำนวน 1 ตู้	1	ตัว	2,795.00	2,795.00	-	-	2,795.00	
	- ชุดพาร์ติชัน แบบครึ่งไม้ครึ่งกระจกชุดลาย จำนวน 6 ชิ้น	1	ชุด	30,640.00	30,640.00	-	-	30,640.00	
3.1.3	ชุดทำบัตรประจำตัวประชาชน								
	- ห้องแต่งตัว ประกอบด้วยชุดพาร์ติชัน ประกอบเป็นห้องแต่งตัว	1	ชุด	24,590.00	24,590.00	-	-	24,590.00	
	- จำนวน 6 ชิ้น								
	- ชุดพาร์ติชัน แบบครึ่งไม้ครึ่งกระจกชุดลาย ขนาดกว้าง จำนวน 6 ชิ้น	1	ชุด	30,640.00	30,640.00	-	-	30,640.00	
	- เก้าอี้ผู้มาติดต่อ	2	ตัว	2,760.00	5,520.00	-	-	5,520.00	
	- เก้าอี้ทำงาน	1	ตัว	2,785.00	2,785.00	-	-	2,785.00	
	- โต๊ะขนาด 160 x 80 x 74	1	ตัว	5,450.00	5,450.00	-	-	5,450.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	- ตู้เอกสารล้อเลื่อน 2 ล้นชัก	1	ตู้	2,635.00	2,635.00	-	-	2,635.00	
	- ตู้เอกสาร	1	ตู้	2,795.00	2,795.00	-	-	2,795.00	
	ชุดโถงประชาสัมพันธ์								
	- เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์รูปตัว L ประกอบด้วย	1	ชุด	24,810.00	24,810.00	-	-	24,810.00	
	- เก้าอี้ทำงาน	1	ตัว	2,785.00	2,785.00	-	-	2,785.00	
3.3	- ตู้เอกสารล้อเลื่อน 2 ล้นชัก	1	ตู้	2,635.00	2,635.00	-	-	2,635.00	
	ห้องนายอำเภอ								
	- ชุดโต๊ะผู้บริหาร	1	ชุด	13,690.00	13,690.00	-	-	13,690.00	
	- เก้าอี้ทำงานนายอำเภอ	1	ตัว	9,800.00	9,800.00	-	-	9,800.00	
	- ล้นชักล้อเลื่อน	1	ตู้	3,610.00	3,610.00	-	-	3,610.00	
3.4	- ตู้เอกสาร	1	ตู้	5,905.00	5,905.00	-	-	5,905.00	
	- โต๊ะประชุมแบบ 10 ที่นั่ง	1	ตัว	11,800.00	11,800.00	-	-	11,800.00	
	- เก้าอี้ประชุม	10	ตัว	2,785.00	27,850.00	-	-	27,850.00	
	- เก้าอี้ผู้มาติดต่อ	1	ตัว	2,785.00	2,785.00	-	-	2,785.00	
	สำนักงานนายอำเภอ								
	- โต๊ะและโต๊ะข้างวงคอมพิวเตอร์	1	ตัว	5,450.00	5,450.00	-	-	5,450.00	
	- ตู้เอกสารล้อเลื่อน 2 ล้นชัก	1	ตู้	2,635.00	2,635.00	-	-	2,635.00	
	- เก้าอี้ทำงาน	1	ตัว	2,785.00	2,785.00	-	-	2,785.00	
	- เก้าอี้ผู้มาติดต่อ	1	ตัว	2,760.00	2,760.00	-	-	2,760.00	
	- ตู้เอกสาร	1	ตู้	2,795.00	2,795.00	-	-	2,795.00	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.5	กลุ่มงานบริหารงานปกครอง / ฝ่ายบริหารการปกครอง								
3.5.1	ฝ่ายบริหารการปกครอง								
	- โต๊ะและโตะต่อข้างวางคอมพิวเตอร์	1	ตัว	5,450.00	5,450.00	-	-	5,450.00	
	- ตู้เอกสารล้อเลื่อน 2 ล้นชัก	1	ตู้	2,635.00	2,635.00	-	-	2,635.00	
	- เก้าอี้ทำงาน	1	ตัว	2,785.00	2,785.00	-	-	2,785.00	
	- เก้าอี้ผู้มาติดต่อ	1	ตัว	2,760.00	2,760.00	-	-	2,760.00	
	- ตู้เอกสาร	1	ตู้	2,795.00	2,795.00	-	-	2,795.00	
	- ชุดพาร์ติชัน แบบครึ่งผ้าครึ่งกระจกจุลย จำนวน 6 ชิ้น	1	ชุด	30,640.00	30,640.00	-	-	30,640.00	
3.5.2	ชุดทำงานเจ้าหน้าที่								
	- โต๊ะทำงานขนาดไม้ต่ำกว่า 120 x 60 x 75 ซม.	1	ตัว	2,355.00	2,355.00	-	-	2,355.00	
	- ตู้เอกสารล้อเลื่อน 2 ล้นชัก	1	ตู้	2,635.00	2,635.00	-	-	2,635.00	
	- โต๊ะคอมพิวเตอร์	1	ตัว	2,885.00	2,885.00	-	-	2,885.00	
	- ตู้บานเปิด	1	ตู้	2,795.00	2,795.00	-	-	2,795.00	
	- เก้าอี้ทำงาน	1	ตัว	2,345.00	2,345.00	-	-	2,345.00	
3.6	ฝ่ายกิจการพิเศษ								
3.6.1	ห้องหัวหน้ากลุ่ม / หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง								
	- โต๊ะและโตะต่อข้างวางคอมพิวเตอร์	1	ตัว	5,450.00	5,450.00	-	-	5,450.00	
	- ตู้เอกสารล้อเลื่อน 2 ล้นชัก	1	ตู้	2,635.00	2,635.00	-	-	2,635.00	
	- เก้าอี้ทำงาน	1	ตัว	2,785.00	2,785.00	-	-	2,785.00	
	- เก้าอี้ผู้มาติดต่อ	1	ตัว	2,760.00	2,760.00	-	-	2,760.00	
	- ตู้เอกสาร	1	ตู้	2,795.00	2,795.00	-	-	2,795.00	
	- ชุดพาร์ติชัน แบบครึ่งผ้าครึ่งกระจกจุลย จำนวน 6 ชิ้น	1	ชุด	30,640.00	30,640.00	-	-	30,640.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S 62021, AR 61128, SN-62021, FF 62002, M 62014
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
3.6.2	ชุดทำงานเจ้าหน้าที่ - โต๊ะทำงานขนาดไม่ต่ำกว่า 120 x 60 x 75 ซม. - ตู้เอกสารล้อเลื่อน 2 ลิ้นชัก - โต๊ะคอมพิวเตอร์ - ตู้บานเปิด - เก้าอี้ทำงาน	1	ตัว	2,355.00	2,355.00	-	-	2,355.00		
		1	ตู้	2,635.00	2,635.00	-	-	2,635.00		
		1	ตัว	2,885.00	2,885.00	-	-	2,885.00		
		1	ตู้	2,795.00	2,795.00	-	-	2,795.00		
		1	ตัว	2,345.00	2,345.00	-	-	2,345.00		
3.7	ห้องประชุม - โต๊ะเอนกประสงค์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 180 x 75 x 75 - เก้าอี้เอนกประสงค์	1	ตัว	3,280.00	3,280.00	-	-	3,280.00		
		6	ตัว	740.00	4,440.00	-	-	4,440.00		
3.8	ครุภัณฑ์อื่นๆ - เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่น / นาที - เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป - เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวนขนาด 25000 บีทียู - มู่ลี่ ingsอาคาร	1	เครื่อง	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00		
		2	เครื่อง	20,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00		
		5	เครื่อง	30,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00		
		1	งาน	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00		
รวมค่าวัสดุและแรงงาน 3 ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร					894,565.00		0.00	894,565.00		


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 584/2563) ตั้ง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563



(นายอภิวัชร มีทุม)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ


ประธานกรรมการ


(นายวิชญพงศ์ ทวีตาว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


กรรมการ


(นายองอาจ วารี)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าศาลา


กรรมการ

ราคาพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน กุมภาพันธ์ 2563

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	ประเภทวัสดุ	หน่วย	ราคา /หน่วย (บาท)	แหล่งวัสดุ
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,355.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,411.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,487.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,242.00	
5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์			
	4.1 ประเภท 1 (ตราช้าง)	กก.	2.82	
	4.2 ประเภท 3	กก.	2.64	
6	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	450.00	
	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	514.00	อิงราคาตรัง
7	หินคลุก	ลบ.ม.	250.00	
8	หิน เบอร์ 1	ลบ.ม.	380.00	
9	เสาเข็ม	ลบ.ม.		
	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 0.15x6.00 ม.	ตัน	390.00	สืบราคา
	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ตัน	2,028.04	202.80
	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ตัน	4,836.00	230.29
	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ตัน	7,383.18	351.58
	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ตัน	21,396.59	1018.89
	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตันและตัวไอ 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ตัน	23,156.59	1102.69
10	เหล็กเส้น	ตัน		
	10.1 เหล็กเส้นกลม SR -24			
	ขนาด Ø 6 มม.	กก.	22.73	
	ขนาด Ø 9 มม.	กก.	18.91	
	ขนาด Ø 12 มม.	กก.	20.25	
	ขนาด Ø 15 มม.	กก.	18.84	

ราคาพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน กุมภาพันธ์ 2563

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	ประเภทวัสดุ	หน่วย	ราคา / หน่วย	แหล่งวัสดุ อิงราคากระบี่
	ขนาด Ø 19 มม.	กก.	21.77	
	ขนาด Ø 25 มม.	กก.	20.19	
	10.2 เหล็กผิวข้ออ้อย SD -30			
	ขนาด Ø 12 มม.	กก.	20.78	
	ขนาด Ø 16 มม.	กก.	20.12	
	ขนาด Ø 20 มม.	กก.	20.87	
	ขนาด Ø 25 มม.	กก.	21.40	
	10.3 เหล็กผิวข้ออ้อย SD -40T			
	ขนาด Ø 12 มม.	กก.	19.99	
	ขนาด Ø 16 มม.	กก.	22.81	
	ขนาด Ø 20 มม.	กก.	19.27	
	ขนาด Ø 25 มม.	กก.	21.62	
	10.4 ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	52.65	
11	ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ทรายควมคอน	ตร.ม.	225.00	สืบราคา
12	สีน้ำอะคริลิกเกรด 1 ชนิดทาภายนอก	GL.	485.98	
13	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย 8" x 8" ทรายสลุโก้	ตร.ม.	163.55	
14	ไม้แบบ			
	14.1 ไม้แบบ (กระบอก)	ลบ.ฟ.	575.00	
	14.2 ไม้ยางแปรรูป	ลบ.ฟ.	575.00	
	14.3 ไม้เนื้อแข็ง	ลบ.ฟ.	575.00	
15	บล็อกปูทางเท้า			
	- บล็อกปูทางเท้า (ท้องตลาด) ขนาด 30 x 30 ซม.	ตร.ม.	360.00	
	- บล็อกปูทางเท้า (CPAC) ขนาด 30 x 30 ซม.	ตร.ม.	450.00	
16	คันทันสำเร็จรูป	ท่อน	175.00	สืบราคา
17	ตะปู	กก.	28.00	
18	หินแกรนิต สีเทาขาว ขนาด 60 x 60 ซม.	ตร.ม.	600.00	

ราคาพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน กุมภาพันธ์ 2563

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	ประเภทวัสดุ	หน่วย	ราคา / หน่วย	แหล่งวัสดุ
19	ท่อแอสตันเลส			
	19.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร		2,134.40	ท้องถิ่น
	19.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร		1,673.60	ท้องถิ่น
20	เหล็กตะแกรง(Wire Mesh) ขนาด Ø 4.0 มม.	ตร.ม.	29.00	สืบราคา
21	ท่อ PVC. Ø 3/4 นิ้ว.ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5	ท้องถิ่น	43.93	10.98
	ท่อ PVC. Ø 1 1/2 นิ้ว.ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5	ท้องถิ่น	93.46	23.36
	ท่อ PVC. Ø 2 นิ้ว.ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5	ท้องถิ่น	147.66	36.91
	ท่อ PVC. Ø 2 1/2 นิ้ว.ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5	ท้องถิ่น	0.00	0.00
	ท่อ PVC. Ø 3 นิ้ว.ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5	ท้องถิ่น	325.23	81.31
	ท่อ PVC. Ø 4 นิ้ว.ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5	ท้องถิ่น	526.17	131.54
	ท่อ PVC. Ø 6 นิ้ว.ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5	ท้องถิ่น	1,140.19	285.05
	ท่อ PVC. Ø 1/2 นิ้ว.ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5	ท้องถิ่น	44.86	11.215
	ท่อ PVC. Ø 3/4 นิ้ว.ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5	ท้องถิ่น	55.14	13.785
	ท่อ PVC. Ø 1 นิ้ว.ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5	ท้องถิ่น	85.05	21.2625
	ท่อ PVC. Ø 1 1/2 นิ้ว.ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5	ท้องถิ่น	149.53	37.3825
	ท่อ PVC. Ø 2 นิ้ว.ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5	ท้องถิ่น	205.61	51.40
	ท่อ PVC. Ø 3 นิ้ว.ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5	ท้องถิ่น	453.27	113.31
	ท่อ PVC. Ø 4 นิ้ว.ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5	ท้องถิ่น	719.63	179.90
	ท่อ PVC. Ø 6 นิ้ว.ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5	ท้องถิ่น	1,514.02	378.50
22	สายไฟฟ้า NYY ขนาด 3 x 10" (เดินระหว่างเสา)	ม้วน	15,375.00	สืบราคา
	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร	ม้วน	752.00	8.36
	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร	ม้วน	1,214.00	13.49
	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	ม้วน	2,945.00	29.45
	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	ม้วน	8,129.00	81.29
23	สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 x 2.5" (เดินภายในเสา)	ม้วน	858.00	9.53
	สายไฟฟ้า THW ขนาด 2 x 4.0" (เดินภายในเสา)	ม้วน	858.00	9.53
	เหล็กฉากขนาด 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 18.4 กก.	ท้องถิ่น	361.00	สืบราคา

ราคาพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน กุมภาพันธ์ 2563

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	ประเภทวัสดุ	หน่วย	ราคา / หน่วย	แหล่งวัสดุ
24	เหล็ก □ 25 x 25 x 1.6 มม. น้ำหนัก 6.72 กก./ท่อน	ท่อน	156.00	สืบราคา
	เหล็ก □ 50 x 50 x 1.6 มม. น้ำหนัก 14.28 กก./ท่อน	ท่อน	344.00	สืบราคา
	เหล็ก □ 50 x 50 x 2.3 มม. น้ำหนัก 20.04 กก./ท่อน	ท่อน	443.06	สืบราคา
	เสาเหล็ก □ 75 x 75 มม. น้ำหนัก 42.06 กก./ท่อน	ท่อน	929.91	สืบราคา
	เหล็ก □ 50 x 100 x 3.2 มม. น้ำหนัก 42.06 กก./ท่อน	ท่อน	1,023.00	สืบราคา
	เหล็ก □ 100 x 100 x 3.2 มม. น้ำหนัก 57.00 กก./ท่อน	ท่อน	1,292.00	สืบราคา
	เหล็ก □ 50 x 150 x 3.2 มม. น้ำหนัก 57.78 กก./ท่อน	ท่อน	1,459.00	25.25
	เหล็ก □ 150 x 150 x 4.5 มม. น้ำหนัก 121.2 กก./ท่อน	ท่อน	2,701.00	สืบราคา
	เหล็ก [75 x 45 x 15 x 2.3 มม. น้ำหนัก 21.0 กก./ท่อน	ท่อน	414.33	
	เหล็ก [100 x 50 x 20 x 2.3 มม. น้ำหนัก 24.36 กก./ท่อน	ท่อน	464.40	19.06
	เหล็ก [100 x 50 x 20 x 3.2 มม. น้ำหนัก 34.0 กก./ท่อน	ท่อน	710.00	อิงราคา ตรัง
	เหล็ก [125 x 50 x 20 x 3.2 มม. น้ำหนัก 36.5 กก./ท่อน	ท่อน	712.34	
25	ท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	420.00	อิงราคา กระบี่
	ท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	817.00	
	ท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	1,119.00	
	ท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,535.00	
	ท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	2,261.00	
26	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.64	อิงราคาพัทลุง

รายละเอียดการกำหนดวงงาน - งบเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๐๐ วัน (สี่ร้อยวัน)

วงงานก่อสร้างแบ่งเป็น ๑๒ วงงาน (สิบสองวงงาน)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๙.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- จัดทำแผนการดำเนินงาน ป้ายโครงการ และป้ายเตือนความปลอดภัยในงานก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- เจาะสำรวจดิน (Boring Test) พร้อมวิเคราะห์ผล รับรองผล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- สำรวจ ปักผังวางแนวอาคาร กันบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เสาค้ำเสาเข็ม, สกัดหัวเสาเข็ม พร้อมหนังสือรับรองการทดสอบเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานราก - เสาตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ระบบกำจัดปลวก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๗.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ผูกเหล็กเสา และเทคอนกรีตเสาชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผูกเหล็กคาน และเทคอนกรีตคาน ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผูกเหล็กพื้นชั้น และเทคอนกรีตพื้น ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผูกเหล็กและเทคอนกรีตบันได ชั้นชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๗.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ผูกเหล็กเสา และเทคอนกรีตเสาชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผูกเหล็กคาน และเทคอนกรีตคาน ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผูกเหล็กพื้นชั้น และเทคอนกรีตพื้น ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผูกเหล็กและเทคอนกรีตบันได ชั้นชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๗.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ผูกเหล็กคาน และเทคอนกรีตคาน ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก และทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมวาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานโครงสร้าง ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๗.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- มุงกระเบื้องหลังคา และส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐฉนวน ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง พร้อมเทคอนกรีตเสาเอ็น และเอ็นทับหลัง ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อร้อยสายไฟ และท่อระบบต่างๆ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๗.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้


- ก่ออิฐฉนวน ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็น และเอ็นทับหลัง ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อร้อยสายไฟ และท่อระบบต่างๆ ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ฉาบปูนภายในอาคาร แล้วเสร็จ ๙๐%
- ตกแต่งผนังบุกระเบื้องเซรามิค ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๗.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ฉาบปูนภายนอก - ภายในอาคาร ในส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นหินขัดกับที่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งบัวเชิงผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง



งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๙.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบต่างๆ ของบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการร้อยสายไฟ สายสัญญาณต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๙.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้


- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ – ห้องส้วม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำประปา พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร (หม้อแปลงไฟฟ้า, ตู้ MPB ,แผงสวิตช์อัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ) และดำเนินการขอติดตั้งมิเตอร์แรงสูงการไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๙.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังดับเพลิงเคมี ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง



งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๙.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวางท่อ ค.ส.ล. และงานบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฝังบริเวณ (พื้นปูบล็อกทางเท้า , ขอบคันหินสำเร็จรูป) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเบ็ดเตล็ด (ป้ายชื่ออาคาร " ที่ว่าการอำเภอ " , งานทำเครื่องหมายครุฑ, เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์, ม้านั่ง ค.ส.ล. ผิวหินขัด, บัวปูนปั้นผิวทรายล้าง) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๓.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้


- ทำการส่งมอบครุภัณฑ์จัดสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำการส่งมอบครุภัณฑ์จัดซื้อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำการส่งมอบโสตทัศนูปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำการทดสอบงานระบบต่างๆ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์
 - งานก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานที่เหลือ ตามรูปแบบและรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ถูกต้อง สมบูรณ์และครบถ้วน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแบบก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ พร้อมทำความสะอาด บริเวณที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

หมายเหตุ

๑. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานและเบิกค่าจ้างในงวดที่ ๑ ของสัญญาจ้าง ก่อนงานในงวดอื่นทั้งหมด จากนั้นเมื่อได้ก่อสร้างงานงวดใดงวดหนึ่งแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิ์ที่จะส่งมอบงานและขอเบิกจ่ายเงินค่าจ้างในงวดนั้น ๆ ได้ (ยกเว้นงวดสุดท้าย)

๒. วัสดุซึ่งตรวจแล้ว ถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งผู้รับจ้างมีหน้าที่ดูแลรักษา หากสูญหายผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ชดใช้ และหรือจัดหาคืนมาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และทางราชการสงวนซึ่งสิทธิ์ต่าง ๆ ตามกฎหมาย เช่น การดำเนินคดี ต่อผู้ลักทรัพย์สิน ยักยอกทรัพย์สิน ดังกล่าวด้วย

ลงชื่อ  ผู้กำหนดงวดงาน - งวดเงิน

(นายวิชัยพงศ์ ท้วด้าว) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗,๐๒๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๗,๐๒๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ รายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอภิวัชร มีทุม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
 - ๗.๒ นายวิษณุพงศ์ ท้วด้วง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
 - ๗.๓ นายองอาจ วารี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าศาลา