

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบถังรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม.)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอหนองปีดำ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๖,๔๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบถังรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม.)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๕๖,๐๖๐.๕๕ บาท
 (หกแสนห้าหมื่นหกพันหกสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ รายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายसानิตย์ ปลอดจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
 - ๗.๒ นายอิทธิพล ราชประดิษฐ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
 - ๗.๓ นายชียาศัลย์ นาคะสุนย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างอบต. กรุงชิง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบจัดรูปทรงด้วยแซมปูน ขนาด 20 ลบ.ม.)

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเปียน (วัดเปียน) หมู่ที่ 4 ตำบล กรุงชิง อ. นบพิตำ จ. นครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.8	ท่อเหล็ก GS คัดน้ำเงินขนาด Ø 3 นิ้ว	2.00	ท่อน	1,649.25	3,298.50	-	-	3,298.50	
2.9	ท่อเหล็ก GS คัดน้ำเงินขนาด Ø 2 นิ้ว	3.00	ท่อน	759.61	2,278.83	-	-	2,278.83	
2.9	ท่อเหล็ก GS คัดน้ำเงินขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	1.00	ท่อน	642.57	642.57	-	-	642.57	
2.10	ข้อต่อเหล็ก GS ขนาด Ø 2 นิ้ว	1.00	ตัว	78.34	78.34	-	-	78.34	
2.11	ฉีปี้ต GS ขนาด Ø 3 นิ้ว	1.00	ตัว	139.44	139.44	-	-	139.44	
2.12	ฉีปี้ต GS ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	37.00	37.00	-	-	37.00	
2.13	เช็ควาล์วทองเหลือง ขนาด Ø 2 นิ้ว	1.00	ตัว	37.80	37.80	-	-	37.80	
2.14	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 3 นิ้ว	2.00	ชุด	2,796.00	5,592.00	-	-	5,592.00	
2.15	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	1.00	ชุด	622.00	622.00	-	-	622.00	
2.16	ค่าแรงประกอบอุปกรณ์ และติดตั้งถังแซมปูนกับฐาน	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ + ค่าแรงงาน (หมวด 2)									338,957.73
3.งานติดตั้งกรรงน้ำ									
3.1	งานฐานรากถังกกรรงสนิมเหล็กชนิดไม่เคลือบสี	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
3.2	ถังกกรรงสนิมเหล็กรวมอุปกรณ์ ถารกรรงครบชุดจาก	1.00	ชุด	80,000.00	80,000.00	3,000.00	3,000.00	83,000.00	
	หอดึงสูงเชื่อมต่อไปยังถังกกรรงสนิมเหล็ก								
รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ + ค่าแรงงาน (หมวด 3)									85,500.00

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นายธานีชัย ปลัดชุมชน

นายธิติภาพ ราชประดิษฐ์

นายชัยศักดิ์ นาคะตุนย์

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กรุงชิง

ประมาณราคาต่อก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบจี้รูปทรงถ้วยผสมปูน ขนาด 20 ซม.)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านปึกเย็น (วัดปึกเย็น) หมู่ที่ 4 ตำบล กรู้งิง อ.มบพิลต่ำ จ.นครศรีธรรมราช

กำหนดราคาตามวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.งานโครงสร้างท่อถึงสูงขนาด 20 ซม. สูง 20 ม.								
1.1	งานดินบุด - ดินถมคืน	18.00	ลบ.ม	-	-	148.00	2,664.00	2,664.00	
1.2	งานทรายหยาบฐานรากท่อถึงสูง	3.60	ลบ.ม	450.00	1,620.00	99.00	356.40	1,976.40	
1.3	เสาเข็ม คอ.ร. สี่เหลี่ยมคี่น 0.20x0.20 ม. ยาว 6.00 ม.	25.00	คี่น	1,200.00	30,000.00	360.00	9,000.00	39,000.00	
1.4	งานคอนกรีต 1 : 3 : 5	1.23	ลบ.ม	2,242.99	2,758.88	391.00	480.93	3,239.81	
1.5	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	5.63	ลบ.ม	2,355.14	13,259.44	391.00	2,201.33	15,460.77	
1.6	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 12 มม.	0.178	คี่น	20,257.48	3,605.83	3,300.00	587.40	4,193.23	
1.7	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 15 มม.	0.194	คี่น	18,841.12	3,655.18	3,300.00	640.20	4,295.38	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	8.00	ก.ก.	52.65	421.20	-	-	421.20	
1.9	ลกรูเหล็กยึดฐานราก	12.00	คี่ว	250.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
1.10	งาน ไม้แบบ	4.37	ลบ.ฟ.	575.70	2,515.81	133.00	581.21	3,097.02	
1.11									
1.12									
รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ + ค่าแรงงาน (หมวด 1)									
	2.งานท่อถังเหล็กถ้ำน้ำ							77,347.80	
2.1	ท่อถังเหล็กทรงกลมขนาด 20 ซม. สูง 20 ม.	1.00	ชุด	300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	
2.2	ถังถังเหล็ก	1.00	คี่ว	250.00	250.00	-	-	250.00	
2.3	ส่วถังถังเหล็กต่อด้วยของเหลวพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
2.4	ผู้ส่วถังถังน้ำ 2 ชั้น ขนาด Size No 2	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
2.5	ท่อ PVC ขนาด 13.5 ซม. ยาว 3 นิ้ว	15.00	เมตร	113.31	1,699.65	-	-	1,699.65	
2.6	ท่อ PVC ขนาด 13.5 ซม. ยาว 2 นิ้ว	40.00	เมตร	51.40	2,056.00	-	-	2,056.00	
2.7	ท่อ PVC ขนาด 13.5 ซม. ยาว 1 1/2 นิ้ว	15.00	เมตร	35.04	525.60	-	-	525.60	

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอเทพา จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ประเภทงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบถังรูปทรงถ้วยแฉมแป้น ขนาด 20 ลบ.ม.)

หมู่ที่ 4

—	เจ้าของอาคาร / โครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอเทพา จังหวัดนครศรีธรรมราช
—	สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเปียน หมู่ที่ 4 ตำบลกรุงชิง อำเภอเทพา จังหวัดนครศรีธรรมราช
—	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10
—	แบบเลขที่ ...3112020.....	
—	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 2 ...แผ่น
—	กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563	

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน โครงสร้างหอดังสูง	77,347.80	1.3074	101,124.52	
2	ประเภทงานหอดังเหล็กจ่ายน้ำขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.	338,957.73	1.3074	443,153.34	
3	ประเภทงานงานถังเหล็กกรองน้ำ	85,500.00	1.3074	111,782.70	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			656,060.55	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หกแสนห้าหมื่นหกพันหกสิบบาทห้าสิบบห้าสตางค์)			656,060.55	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายสันติย์ ปลอดจันทร์)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธิดิภ ราชประดิษฐ์)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายรัชศักดิ์ นาคะสุนย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง