สนง.เลขาปลัดจังหวัด นศ.
เลขรับ ๖๓๑๒
วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗ เวลา.....น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช (กลุ่มงานปกครอง) โทร ๐-๗๕๓๕-๖๑๓๓
ที่ นศ ๐๐๑๘.๑/- วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการกรมการปกครอง (บ้านราชสีห์) ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๕๒๒๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการกรมการปกครอง (บ้านราชสีห์) ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน ๑,๑๗๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น (เอกสาร ๑)

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สรุปราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการกรมการปกครอง (บ้านราชสีห์) ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมเป็นเงิน ๑,๒๐๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดพันบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน แบ่งงวดงานงวดเงินออกเป็น ๒ งวด และกำหนดสูตรการคำนวณค่า K เพื่อใช้กับสัญญาปรับราคาได้ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสาร ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวปัณยตา สิทธิรักษ์)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิทักษ์พงศ์ พรหมทอง)
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายไกรจักร ชูโชติ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคากลางตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

(นางกิตติมา ปานสังข์)
เจ้าหน้าที่

(นายอภิวัชร์ มีทุ่ม)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบ/ดำเนินการ

(นายเอกชัย สุนทร)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

☐ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการกรมการปกครอง (บ้านราชสีห์)

☐ สถานที่ก่อสร้าง ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารพัก

☐ แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

☐ ประมาณการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				แฟคเตอร์ F ภายใต้เงื่อนไข
1	ค่างาน ส่วนที่ 1 (ทุน)	925,004.05	1.3070	1,208,980.29	- การจ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
2	ค่างาน ส่วนที่ 2 (ครุภัณฑ์)	-	-	-	- การหักเงินประกัน 0 %
	Factor F ใหม่ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 ส.ค.66				- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	**รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น**			1,208,980.29	
	คิดเป็นเงินประมาณ	**(หนึ่งล้านสองแสนแปดพันบาทถ้วน)**		1,208,000.00	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 5220/2567)

สั่ง ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวปัณยตา สิทธิรักษ์) เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายพิทักษ์พงศ์ พรหมทอง) เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายไกรจักร ชูโชติ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หมายเหตุ - ปริมาณงานที่ปรากฏในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุนี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้หากประสงค์จะใช้แบบฟอร์มบัญชีแสดงปริมาณและราคานี้ ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบถอดแบบเองตามรูปแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด และกรอกรายละเอียดในการเสนอราคา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการกรมการปกครอง (บ้านราชสีห์)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ ที่ทำการการปกครองจังหวัด แบบเลขที่ แบบมาตรฐานอาคารพัก

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปราคางานก่อสร้าง ส่วนที่ 1 (ทุน)								
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	1.00	งาน	0.00	0.00	30,602.25	30,602.25	30,602.25	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน	709,019.15	709,019.15	79,371.45	79,371.45	788,390.60	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	51,691.20	51,691.20	39,320.00	39,320.00	91,011.20	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ส่วนที่ 1 (ทุน)							925,004.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการกรมการปกครอง (บ้านราชสีห์)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ ที่ทำการการปกครองจังหวัด **แบบเลขที่** แบบมาตรฐานอาคารพัก

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	1.1 งานรื้อถอนกระเบื้องหลังคาลอนคู่ เดิมออกทั้งหมด	221.00	ตร.ม.	-	-	20.00	4,420.00	4,420.00	รื้อกอง
	1.2 งานรื้อถอนฝ้าเพดาน ชั้น 3 (5 ห้อง) เดิมออกทั้งหมด	104.55	ตร.ม.	-	-	25.00	2,613.75	2,613.75	รื้อขนไป
	1.3 งานรื้อถอนกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ เดิมออกทั้งหมด	104.55	ตร.ม.	-	-	50.00	5,227.50	5,227.50	รื้อขนไป
	1.4 งานรื้อถอนกระเบื้องบุผนังห้องน้ำ เดิมออกทั้งหมด	198.20	ตร.ม.	-	-	35.00	6,937.00	6,937.00	รื้อขนไป
	1.5 งานรื้อถอนประตูห้องน้ำพร้อมวงกบ เดิมออกทั้งหมด	15.00	ชุด	-	-	60.00	900.00	900.00	รื้อกอง
	1.6 งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก เดิมออกทั้งหมด	105.04	ตร.ม.	-	-	100.00	10,504.00	10,504.00	รื้อกอง
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม				0.00		30,602.25	30,602.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการกรมการปกครอง (บ้านราชสีห์)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ ที่ทำการการปกครองจังหวัด **แบบเลขที่** แบบมาตรฐานอาคารพัก

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
	2.1 งานหลังคา								
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. (เลือกสีภายหลัง)	515.00	แผ่น	54.21	27,918.15	-	-	27,918.15	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	221.00	ตร.ม.	-	-	45.00	9,945.00	9,945.00	
	- ทำระบบกันซึม รางระบายน้ำหลังคา	31.20	ตร.ม.	480.00	14,976.00	50.00	1,560.00	16,536.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิบซั่มบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	57.35	ตร.ม.	280.00	16,058.00	75.00	4,301.25	20,359.25	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้ายิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	210.00	ตร.ม.	270.00	56,700.00	75.00	15,750.00	72,450.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้าระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	22.50	ตร.ม.	278.00	6,255.00	75.00	1,687.50	7,942.50	
	2.3 งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x10"	149.40	ตร.ม.	290.00	43,326.00	166.00	24,800.40	68,126.40	ห้องน้ำ
	2.4 งานผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x12"	39.60	ตร.ม.	320.00	12,672.00	158.00	6,256.80	18,928.80	ห้องน้ำ
	2.5 งานประตู-หน้าต่าง								
	- ประตูห้องน้ำพร้อมวงกบ ชนิด UPVC. ขนาด 0.70 x 1.80 ม.	15.00	ชุด	2,080.00	31,200.00	175.00	2,625.00	33,825.00	พร้อมอุปกรณ์
	- หน้าต่างบานเลื่อนกระจกอลูมิเนียม ขนาด 1.20 x 1.50 ม.	15.00	ชุด	7,500.00	112,500.00	-	-	112,500.00	พร้อมมุ้งลวด
	- หน้าต่างบานเลื่อนกระจกอลูมิเนียม ขนาด 1.20 x 2.00 ม.	15.00	ชุด	10,700.00	160,500.00	-	-	160,500.00	พร้อมมุ้งลวด
	- หน้าต่างบานเลื่อนกระจกอลูมิเนียม ขนาด 1.20 x 2.15 ม.	17.00	ชุด	11,000.00	187,000.00	-	-	187,000.00	พร้อมมุ้งลวด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการกรมการปกครอง (บ้านราชสีห์)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ ที่ทำการการปกครองจังหวัด **แบบเลขที่** แบบมาตรฐานอาคารพัก

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.6 งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ								
	- ขอแขวนผ้า	15.00	ชุด	280.00	4,200.00	70.00	1,050.00	5,250.00	สแตนเลส
	- ฝักบัวอาบน้ำ	15.00	ชุด	739.00	11,085.00	70.00	1,050.00	12,135.00	โครมเมียม
	- สายฉีดชำระ	15.00	ชุด	549.00	8,235.00	35.00	525.00	8,760.00	โครมเมียม
	- FD.	15.00	ชุด	320.00	4,800.00	75.00	1,125.00	5,925.00	สแตนเลส
	2.7 งานทาสีฝ้าเพดาน								
	- สีน้ำอะคริลิค 100 % ชนิดทาภายใน (ทา 2 เที่ยว)	289.85	ตร.ม.	40.00	11,594.00	30.00	8,695.50	20,289.50	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน หมวดงานสถาปัตยกรรม				709,019.15		79,371.45	788,390.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการกรมการปกครอง (บ้านราชสีห์)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ ที่ทำการการปกครองจังหวัด **แบบเลขที่** แบบมาตรฐานอาคารพัก

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	**หมวดงานระบบสุขาภิบาล**								
	ห้องน้ำชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 3								
	งานเดินท่อประปา ท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง								
	- ปรับปรุง ซ่อมเปลี่ยน ระบบท่อทั้งหมด (15 ห้อง)	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	เหมารวม
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน หมวดงานระบบสุขาภิบาล				15,000.00		0.00	15,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการกรมการปกครอง (บ้านราชสีห์)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ ที่ทำการการปกครองจังหวัด **แบบเลขที่** แบบมาตรฐานอาคารพัก

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	**หมวดงานระบบไฟฟ้า**								
	ชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 3								
	- โคมไฟหลอด LED.1x10 W. (ฝาครอบอคริลิค)	126.00	ชุด	180.00	22,680.00	115.00	14,490.00	37,170.00	พร้อมอุปกรณ์
	- สวิตช์ทางเดียว 16 A 250 V พร้อมอุปกรณ์	93.00	ชุด	25.70	2,390.10	80.00	7,440.00	9,830.10	
	- เต้ารับ มีกราวด์ พร้อมอุปกรณ์	75.00	ชุด	172.00	12,900.00	80.00	6,000.00	18,900.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1.5 mm^2	958.00	ม.	5.45	5,221.10	5.00	4,790.00	10,011.10	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.	300.00	ม.	28.33	8,500.00	22.00	6,600.00	15,100.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน หมวดงานระบบไฟฟ้า				51,691.20		39,320.00	91,011.20	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 5220/2567) สั่ง ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2567

.....ประธานกรรมการ
(นางสาวปัณยตา สิทธิรักษ์)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

.....กรรมการ
(นายพิทักษ์พงศ์ พรหมทอง)
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

.....กรรมการ
(นายไกรจักร ชูโชติ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการกรมการปกครอง (บ้านราชสีห์)
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

---

๑. ความเป็นมา

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการกรมการปกครอง (บ้านพักราชสีห์) ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๑๗๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการกรมการปกครอง (บ้านพักราชสีห์) ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเชื่อถือ

/ผู้ยื่นข้อ...

๓.๑๑ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญามากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. แบบรูปรายการก่อสร้าง (งานก่อสร้าง)

ปริมาณงาน : ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการกรมการปกครอง (บ้านพักราชสีห์) ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารแนบ

๕. สถานที่ก่อสร้าง

บ้านพักข้าราชการกรมการปกครอง (บ้านพักราชสีห์) ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖. วงเงินในการจัดจ้าง

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดจ้าง จำนวน ๑,๑๗๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ราคากลางของงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการกรมการปกครอง (บ้านพักราชสีห์) ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดพันบาทถ้วน)

๗. ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

<u>งวดที่ ๑</u> เป็นจำนวนเงิน ๓๐.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- งานรื้อถอนกระเบื้องหลังคาลอนคู่ (เดิม) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน ชั้น ๓ จำนวน ๕ ห้อง (เดิม) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ (เดิม) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนกระเบื้องบุผนังห้องน้ำ (เดิม) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนประตูห้องน้ำพร้อมวงกบ (เดิม) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก (เดิม) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุง ซ่อมเปลี่ยน ระบบท่อสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ

/งานทำ...

- งานทำระบบกันซึม รางระบายน้ำหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงกระเบื้องหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบุกระเบื้องผนังห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

<u>งวดที่ ๒</u> (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๗๐.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- งานทาสีฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า-แสงสว่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนกระจกอลูมิเนียม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า-แสงสว่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับมอบงาน โดยจะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. ค่าปรับ

กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจังหวัดนครศรีธรรมราช จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากวรรคแรก จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. กำหนดยืนราคา

กำหนดยืนราคาที่เสนอไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับจากวันยืนยันราคาครั้งสุดท้าย

/๑๐. กำหนด...

๑๑. กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศ นี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ ช่างก่อสร้าง

๑๒.๒ ช่างไฟฟ้า

๑๒.๓ ช่างประปา

๑๒.๔ ช่างทาสี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวปัณยตา สิทธิรักษ์)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิทักษ์พงศ์ พรหมทอง)

เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไกรจักร ชูโชติ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กำหนดงวดงาน - งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการกรมการปกครอง (บ้านราชสีห์)
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาก่อสร้าง ๑,๒๐๘,๐๐๐.- (หนึ่งล้านสองแสนแปดพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)

การก่อสร้างแบ่งเป็น ๒ งวดงาน (สองงวดงาน)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๐.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- งานรื้อถอนกระเบื้องหลังคาลอนคู่ (เดิม) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน ชั้น ๓ จำนวน ๕ ห้อง (เดิม) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ (เดิม) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนกระเบื้องบุผนังห้องน้ำ (เดิม) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนประตูห้องน้ำพร้อมวงกบ (เดิม) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก (เดิม) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุง ซ่อมเปลี่ยน ระบบท่อสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำระบบกันซึม รางระบายน้ำหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงกระเบื้องหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบุกระเบื้องผนังห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๗๐.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- งานทาสีฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า-แสงสว่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนกระจกอลูมิเนียม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า-แสงสว่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้กำหนดงวดงาน - งวดเงิน
(นายไกรจักร ชูโชติ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการกรมการปกครอง (บ้านราชสีห์) ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๗๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการกรมการปกครอง (บ้านราชสีห์) ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑,๒๐๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ รายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๖ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปผลค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นางสาวปัณยตา สิทธิรักษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
๗.๒ นายพิทักษ์พงศ์ พรหมทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
๗.๓ นายไกรจักร ชูโชติ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช